SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan IV Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Lembaran Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai

dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
12. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Daerah.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.

23. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
27. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
28. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
30. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
32. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
34. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan

nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

35. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
36. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
37. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
39. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 V (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 V (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
42. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/ kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
43. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) adalah komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari usatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.
44. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
45. Stasiun Bumi adalah bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi.
46. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

47. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
48. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
49. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota yang selanjutnya disingkat IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
50. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disingkat IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
51. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
53. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
54. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
55. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
56. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke Jaringan Drainase Sekunder.
57. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
59. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
60. Pengaman Pantai adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau laut.
61. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

62. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
63. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
65. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
66. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
67. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
68. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
69. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
70. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah atau *setra* yang juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

71. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, termasuk jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
72. Zona Konservasi dengan kode KS adalah area yang ditujukan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya.
73. Sub-Zona Taman Hutan Raya dengan kode THR adalah daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
74. Zona Lindung Geologi dengan Kode LGE adalah wilayah untuk melindungi dan melestarikan serta keberlanjutan lingkungan hidup.
75. Sub-Zona Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 adalah peruntukan ruang yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
76. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
77. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
78. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
79. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
80. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 adalah Peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
81. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,

dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

82. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Zona Pariwisata dengan kode W adalah wilayah tertentu yang ditetapkan untuk pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata.
84. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
85. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
86. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
90. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
91. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
92. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

93. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
94. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
95. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
96. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
97. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
98. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
99. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
100. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
101. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan kodam, korem, Koramil, dan sebagainya.
102. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.

103. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
104. Koefisien Dasar Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
105. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kantor pertanahan setempat untuk Zona Perumahan.
106. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
107. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdapat.
108. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
109. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
110. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
111. Teknik Pengaturan Zonasi selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
112. TPZ *conditional uses* adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut.
113. TPZ pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. tujuan penataan WP IV;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. Peraturan Zonasi; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP IV

Pasal 3

(1) Delineasi WP IV yang terletak pada 5°25'0"- 5°29'0" Lintang Selatan dan 105°11'0" - 105°16'0" Bujur Timur berdasarkan aspek fungsional dan/atau administratif dengan luas 2.882,62 (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma enam dua) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.

(2) Batas WP IV sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Tanjungkarang Barat;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung;
c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Selatan dan Teluk Lampung.

(3) Delineasi WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Kecamatan Telukbetung Timur dengan luas 1.056,13 (seribu lima puluh enam koma satu tiga) hektare; dan
b. Kecamatan Telukbetung Barat dengan luas 1.826,49 (seribu delapan ratus dua puluh enam koma empat sembilan) hektare.

(4) Delineasi WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) SWP, meliputi:
a. SWP IV.A dengan luas 666, 93 (enam ratus enam puluh enam koma sembilan tiga) hektare mencakup Kelurahan Way Tataan dan Kelurahan Sukamaju;
b. SWP IV.B dengan luas 585,31 (lima ratus delapan puluh lima koma tiga satu) hektare mencakup Kelurahan Keteguhan dan Kelurahan Bakung;
c. SWP IV.C dengan luas 91,84 (sembilan puluh satu koma delapan empat) hektare mencakup Kelurahan

Perwata, Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Kota Karang Raya;

d. SWP IV.D dengan luas 137,17 (seratus tiga puluh tujuh koma satu tujuh) hektare mencakup Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Negeri Olok Gading; dan
e. SWP IV.E dengan luas 1.401,39 (seribu empat ratus satu koma tiga sembilan) hektare mencakup Kelurahan Sukarame II dan Kelurahan Batu Putuk.

(5) SWP IV.A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas 4 (empat) Blok, meliputi:
a. Blok IV.A.1 dengan luas 353,77 (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh tujuh) hektare;
b. Blok IV.A.2 dengan luas 66,33 (enam puluh enam koma tiga tiga) hektare;
c. Blok IV.A.3 dengan luas 74,59 (tujuh puluh empat koma lima sembilan) hektare; dan
d. Blok IV.A.4 dengan luas 172,25 (seratus tujuh puluh dua koma dua lima) hektare.

(6) SWP IV.B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas 5 (lima) Blok, meliputi:
a. Blok IV.B.1 dengan luas 202,98 (dua ratus dua koma sembilan delapan) hektare;
b. Blok IV.B.2 dengan luas 52,83 (lima puluh dua koma delapan tiga) hektare;
c. Blok IV.B.3 dengan luas 41,56 (empat puluh satu koma lima enam) hektare;
d. Blok IV.B.4 dengan luas 81,95 (delapan puluh satu koma sembilan lima) hektare; dan
e. Blok IV.B.5 dengan luas 205,98 (dua ratus lima koma sembilan delapan) hektare.

(7) SWP IV.C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas 3 (tiga) Blok, meliputi:
a. Blok IV.C.1 dengan luas 25,43 (dua puluh lima koma empat tiga) hektare;
b. Blok IV.C.2 dengan luas 50,15(lima puluh koma satu lima) hektare; dan
c. Blok IV.C.3 dengan luas 16,25 (enam belas koma dua lima) hektare;

(8) SWP IV.D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdiri atas 3 (tiga) Blok, meliputi:
a. Blok IV.D.1 dengan luas 25,64 (dua puluh lima koma enam empat) hektare;
b. Blok IV.D.2 dengan luas 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) hektare; dan
c. Blok IV.D.3 dengan luas 55,88 (lima puluh lima koma delapan delapan) hektare.

(9) SWP IV.E sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri atas 4 (empat) Blok, meliputi:
a. Blok IV.E.1 dengan luas 261,44 (dua ratus enam puluh satu koma empat empat) hektare;
b. Blok IV.E.2 dengan luas 337,73 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare;

c. Blok IV.E.3 dengan luas 177,23 Ha (seratus tujuh puluh tujuh koma dua tiga) hektare; dan
d. Blok IV.E.4 dengan luas 624,99 Ha (enam ratus dua puluh empat koma sembilan sembilan) hektare.

(10) Delineasi WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP IV

Pasal 4

Tujuan penataan WP IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu mewujudkan WP IV yang memiliki ketahanan terhadap bencana melalui pengembangan kawasan konservasi, industri pengolahan hasil laut, wisata alam dan bahari yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;
c. rencana jaringan energi;
d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;
f. rencana jaringan air minum;
g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
h. rencana jaringan persampahan;
i. rencana jaringan drainase; dan
j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
   b. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Keteguhan pada Kantor Kelurahan Keteguhan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
   b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Batu Putuk pada Kantor Kelurahan Batu Putuk terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.3.

(3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
   b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.

(4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. Pusat Lingkungan Kecamatan pada Kantor Kelurahan Sukamaju terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
   b. Pusat Lingkungan Kecamatan pada Kantor Kelurahan Kota Karang Raya terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
   c. Pusat Lingkungan Kecamatan pada Kantor Kelurahan Negeri Olok Gading terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2.

(5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Kantor Kelurahan Way Tataan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
   b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Kantor Kelurahan Perwata terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
   c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Kantor Kecamatan Telukbetung Barat terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
   d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Kantor Kelurahan Kota Karang terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
   e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Kantor Kelurahan Kuripan terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
   f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Kantor Kelurahan Sukarame II terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

(6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Jalan Kolektor Primer;
   b. Jalan Kolektor Sekunder;
   c. Jalan Lokal Sekunder;
   d. Jalan Lingkungan Sekunder;
   e. Jalan Tol;
   f. Terminal Penumpang Tipe C;
   g. Jembatan; dan
   h. Pelabuhan Perikanan Nusantara.

(2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jalan R.E. Martadinata (Bandar Lampung) melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.

(3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Jl. Dr. Setia Budi melintas di SWP IV.D dan SWP IV.E;
   b. Jl. HM. Hasan Rais melintas di SWP IV.E;
   c. Jl. RE Martadinata melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D;
   d. Jl. Saleh Raja Kesuma Yuda melintas di SWP IV.E;
   e. Jl. Terusan Wr. Supratman melintas di SWP IV.D;
   f. Jl. WA Rahman melintas di SWP IV.E; dan
   g. Jl. Zulkarnain Subing melintas di SWP IV.A, SWP IV.B dan SWP IV.E.

(4) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Jl. Banten melintas di SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
   b. Jl. Polomas Simpang Makmur melintas di SWP IV.E; dan
   c. Jl. Teluk Bone melintas di SWP IV.C.

(5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Jl. Way Pering (Arah Tanjung Agung) melintas di SWP IV.E;
   b. Jl. Umbul Kunci melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
   c. Jl. Tulung Buyut melintas di SWP IV.B;
   d. Jl. Teluk Teratai melintas di SWP IV.C;
   e. Jl. Sinar Mulya melintas di SWP IV.B;
   f. Jl. Pekon Ampay melintas di SWP IV.B;
   g. Jl. Khadin Tihang melintas di SWP IV.E;
   h. Jalan Timor 1 melintas di SWP IV.D;
   i. Jalan Timor melintas di SWP IV.D;
   j. Jalan Sukadamai melintas di SWP E;
   k. Jalan Putra Melinting melintas di SWP IV.B;

l. Jalan Pemuda 1 melintas di SWP IV.B;
m. Jalan Pemuda 2 melintas di SWP IV.B;
n. Jalan Pekon Lom melintas di SWP IV.B;
o. Jalan M Yusuf Rbr melintas di SWP IV.B;
p. Jalan Kelapa 1 melintas di SWP IV.D;
q. Jalan Katu 2 melintas di SWP IV.C;
r. Jalan H. Zubaidah melintas di SWP IV.B;
s. Jalan H. Bakri melintas di SWP IV.B;
t. Jalan Cempaka 3 melintas di SWP IV.C;
u. Jalan Bhayangkara melintas di SWP IV.E; dan
v. Gang Way Agas melintas di SWP IV.A;
w. Gang Warkop melintas di SWP IV.C;
x. Gang Swadaya Mulia melintas di SWP IV.D;
y. Gang Swadaya melintas di SWP IV.D;
z. Gang Surya melintas di SWP IV.E;
aa. Gang Sukamernah melintas di SWP IV.B;
bb. Gang Setia melintas di SWP IV.D;
cc. Gang Semangka melintas di SWP IV.C;
dd. Gang Sekulir melintas di SWP IV.A;
ee. Gang Salam melintas di SWP IV.A;
ff. Gang Pesantren melintas di SWP IV.C;
gg. Gang Pampangan melintas di SWP IV.E
hh. Gang Mustika melintas di SWP IV.D;
ii. Gang Musola Nurul Hidayah melintas di SWP IV.D;
jj. Gang Musola Alfalah melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
kk. Gang Musola melintas di SWP IV.B, SWP IV.D, dan SWP IV.E;
ll. Gang Murni melintas di SWP IV.D;
mm. Gang Minak Khusia melintas di SWP IV.E;
nn. Gang Merah Ali Basja melintas di SWP IV.E;
oo. Gang Masjid Al Huda melintas di SWP IV.C;
pp. Gang Marwah melintas di SWP IV.C;
qq. Gang Manggis melintas di SWP IV.E;
rr. Gang Manggalijaya melintas di SWP IV.B;
ss. Gang Mangga melintas di SWP IV.D;
tt. Gang Kesuma melintas di SWP IV.B;
uu. Gang Kemuning 6 melintas di SWP IV.B;
vv. Gang Kemuning 5 melintas di SWP IV.B;
ww. Gang Kelapa melintas di SWP IV.D;
xx. Gang Kato melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
yy. Gang Jaya melintas di SWP IV.D;
zz. Gang Jati melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D;
aaa. Gang Jambu melintas di SWP IV.C;
bbb. Gang Husein melintas di SWP IV.D;
ccc. Gang Hj. Zubaidah 1 melintas di SWP IV.B;
ddd. Gang Hj. Bani melintas di SWP IV.D;
eee. Gang H. Sulaiman 1 melintas di SWP IV.B;
fff. Gang H. Bakri melintas di SWP IV.C;
ggg. Gang Delima melintas di SWP IV.B;
hhh. Gang Damai 1 melintas di SWP IV.B;
iii. Gang Coklat melintas di SWP IV.A;
jjj. Gang Cempaka melintas di SWP IV.D;
kkk. Gang Cempaka 2 melintas di SWP IV.A;

lll. Gang Cempaka 3 melintas di SWP IV.A;
mmm. Gang Cempaka 4 melintas di SWP IV.A;
nnn. Gang Cempaka 5 melintas di SWP IV.A;
ooo. Gang Bukit Permai melintas di SWP IV.A;
ppp. Gang Bukit Hatta melintas di SWP IV.A;
qqq. Gang Bukit melintas di SWP IV.C;
rrr. Gang Blok M melintas di SWP IV.C;
sss. Gang Belimbing melintas di SWP IV.C;
ttt. Gang Barokah melintas di SWP IV.B;
uuu. Gang Baitul Rohim melintas di SWP IV.C;
vvv. Gang Arofah melintas di SWP IV.B;
www. Gang Analiyah melintas di SWP IV.B;
xxx. Gang Analiyah 3 melintas di SWP IV.B;
yyy. Gang Analiyah 4 melintas di SWP IV.B;
zzz. Gang Al Barokah 1 melintas di SWP IV.B;
aaaa. Gang Al Barokah 2 melintas di SWP IV.B;
bbbb. Gang Adh Yaksa melintas di SWP IV.B;
cccc. Gang Abdul Manaf I melintas di SWP IV.B; dan
dddd. Jalan lingkungan sekunder lainnya yang melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.

(7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Terminal Penumpang Tipe C Lempasing terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

(8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

(9) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Lempasing terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

(10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
   c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
   d. Gardu Distribusi.

(2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SUTT 150 kV Teluk Betung – Langkapura, melintas di SWP IV.D dan SWP IV.E.

(3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(5) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
   d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
   e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. jaringan tetap;
   b. jaringan bergerak terestrial;
   c. jaringan bergerak seluler; dan
   d. jaringan bergerak satelit.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(3) Jaringan bergerak terestrial pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Transmisi (Sistem Televisi), terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan

b. SWP IV.E pada Blok IV.E.4.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
   d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3; dan
   e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

(5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Stasiun Bumi, terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
   b. SWP IV.E pada Blok IV.E.4.

(6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa sistem pengendalian banjir.

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
   b. Bangunan Pengendalian Banjir.

(3) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di SWP IV.B dan SWP IV.D.

(4) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Embung Citra Garden terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2.

(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa unit distribusi.

(2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. IPAL Kota; dan
b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.

(3) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

(4) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.3.

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
c. SWP IV.E pada Blok IV.E.3.

(3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur pejalan kaki; dan
d. Pengaman Pantai.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jalan RE Martadinata (Bandar Lampung) melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C;
   b. Jl. Banten melintas di SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
   c. Jl. Dr. Setia Budi melintas di SWP IV.D dan SWP IV.E;
   d. Jl. Polomas Simpang Makmur melintas di SWP IV.E;
   e. Jl. Saleh Raja Kesuma Yuda melintas di SWP IV.E;
   f. Jl. Teluk Bone melintas di SWP IV.C;
   g. Jl. Zulkarnain Subing melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.E;
   h. Jalan Pekon Lom melintas di SWP IV.B;
   i. Jl. Pekon Ampay melintas di SWP IV.B;
   j. Jl. RE Martadinata melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D;
   k. Jl. Sinar Mulya melintas di SWP IV.B;
   l. Jl. Teluk Teratai melintas di SWP IV.C;
   m. Jl. Terusan Wr. Supratman melintas di SWP IV.D;
   n. Jl. Umbul Kunci melintas di SWP IV.B;
   o. Jl. WA Rahman melintas di SWP IV.E; dan
   p. Jaringan jalan lainnya yang melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Tempat Evakuasi Sementara, terdapat di:
   a. SMA Negeri 11 Bandar Lampung terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
   b. Villa Pondok Kunci terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
   c. Lapangan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
   d. SMP-SMA Janic *Boarding School* terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.3.

(4) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
   a. Jalan RE Martadinata (Bandar Lampung) melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C; dan
   b. Jaringan jalan lainnya yang melintas di SWP IV.A dan SWP IV.D.

(5) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP IV.B.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Zona Badan Air dengan kode BA;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
d. Zona Konservasi dengan kode KS;
e. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
f. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
g. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 20,34 (dua puluh koma tiga empat) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan dengan luas 25,63 (dua puluh lima koma enam tiga) hektare, terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 92,26 (sembilan puluh dua koma dua enam) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
   b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
   c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
   d. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
   e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
   f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 39,32 (tiga puluh sembilan koma tiga dua) hektare, terdapat di:
   a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4;
   b. SWP IV.D pada Blok IV.D.3; dan
   c. SWP IV.E pada Blok IV.E.4.

(3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare, terdapat di:
   a. SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
   b. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
   c. SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.

(4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare,terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4;
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
   d. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.

(5) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare, terdapat di:

a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4; dan
b. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.

(6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 43,92 (empat puluh tiga koma sembilan dua) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.

(7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 6,52 (enam koma lima dua) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 21

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa Sub-Zona Taman Hutan Raya dengan kode THR dengan luas 123,31 (seratus dua puluh tiga koma tiga satu) hektare terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
b. SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 5
Zona Lindung Geologi

Pasal 22

Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berupa Sub-Zona Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 dengan luas 1.579,75 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh lima) hektare terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan IV.B.5; dan
c. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 6
Zona Cagar Budaya

Pasal 23

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dengan luas 17,04 (tujuh belas koma nol empat) hektare terdapat di:

a. SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

Paragraf 7
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 24

Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, dengan luas 18,49 (delapan belas koma empat sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
b. Zona Perikanan dengan kode IK;
c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
d. Zona Pariwisata dengan kode W;
e. Zona Perumahan dengan kode R;
f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
j. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 26

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 50,96 (lima puluh koma sembilan enam) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 27

(1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 11,92 (sebelas koma sembilan dua) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
   b. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
(2) Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare, terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
(3) Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,80 (enam koma delapan nol) hektare, terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 11,72 (sebelas koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
b. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 100,66 (seratus koma enam enam) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
b. SWP IV.D pada Blok IV.D.3; dan
c. SWP IV.E pada Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 30

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 757,99 (tujuh ratus lima puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
   b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;

c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 34,18 (tiga puluh empat koma satu delapan) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 41,85 (empat puluh satu koma delapan lima) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 297,25 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma dua lima) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

(5) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 384,71 (tiga ratus delapan puluh empat koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 18,01 (delapan belas koma nol satu) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,97 (satu koma

sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.3.

(3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,02 (sepuluh koma nol dua) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan IV.E.4.

(4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

(5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,25 (dua koma dua lima) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 33,19 (tiga puluh tiga koma satu sembilan) hektare, meliputi:
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 20,70 (dua puluh koma tujuh nol) hektare terdapat di:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3;

b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

(4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11,52 (sebelas koma lima dua) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
d. SWP IV.D pada Blok IV.D.3; dan
e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
c. SWP IV.D pada Blok IV.D.3; dan
d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare, terdapat di:
e. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
f. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4;
g. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
h. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
i. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 17,01 (tujuh belas koma nol satu) hektare, terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektare, meliputi:

a. Polsek Teluk Betung Timur terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
b. Koramil 410-03/TBU terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
c. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR WP IV
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. KKKPR; dan
    b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
KKKPR

Pasal 38

(1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR.
(3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di WP IV pada SWP dan Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung;
d. swasta; dan/atau
e. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi Lampung;
c. Pemerintah Daerah;
d. swasta; dan/atau
e. Masyarakat.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Tahap kesatu tahun 2025-2029;
b. Tahap kedua tahun 2030-2034;
c. Tahap ketiga tahun 2035-2039; dan
d. Tahap keempat tahun 2040-2044; dan
e. Tahap kelima tahun 2045.

(7) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. acuan dalam pemberian konfirmasi KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Aturan dasar; dan
b. Teknik pengaturan zonasi.

(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

(4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. TPZ *conditional uses*; dan
b. TPZ pengendalian pertumbuhan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
b. kegiatan pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
c. kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
d. kegiatan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. T1 yaitu terbatas dengan pembatasan intensitas pembangunan 60% pada suatu kegiatan di luar zona/Sub-Zona di dalam sebuah kaveling/persil;
b. T2 yaitu terbatas waktu pengoperasian untuk kegiatan di luar zona/Sub-Zona dari jam 07.00-22.00 WIB;
c. T3 yaitu terbatas dengan pembatasan radius tertentu untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona/Sub-Zona; dan

d. T4 yaitu Terbatas hanya kegiatan eksisting yang sudah terbangun, tidak diperkenankan ada bangunan baru.

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. B1 yaitu diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait diluar ketentuan KKPR;
   b. B2 yaitu diperbolehkan dengan syarat harus menyediakan lahan parkir dan/atau ruang terbuka hijau dalam persil/kavling;
   c. B3 yaitu diperbolehkan dengan syarat hanya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
   d. B4 yaitu diperbolehkan dengan syarat tidak merubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya pada zona inti.

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. KDB maksimum;
   b. KLB maksimum;
   c. KDH minimal; dan
   d. Luas Kaveling Minimum.

(2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada Zona Perumahan dengan luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. TB maksimum;
   b. GSB minimum;
   c. JBS minimum; dan

d. JBB minimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Sub-Zona meliputi:
   a. jalur pejalan kaki;
   b. ruang terbuka hijau;
   c. ruang terbuka non hijau;
   d. utilitas perkotaan;
   e. prasarana lingkungan; dan
   f. fasilitas pendukung.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 45

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
   b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
   c. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
   d. ketentuan khusus resapan air.

(3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 46

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (4) meliputi:
   a. TPZ *conditional uses* dengan kode c; dan

b. TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

(2) TPZ *conditional uses* dan TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f yaitu ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
   c. meningkatkan kemitraan Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

Pasal 48

(1) Insentif dan disinsentif diberikan kepada Masyarakat dan pemerintah daerah lainnya.

(2) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan ; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk :
   a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
   b. subsidi;
   c. pemberian kompensasi;
   d. imbalan;
   e. sewa ruang;
   f. urun saham
   g. fasilitas konfirmasi KKPR;
   h. penghargaan; dan/atau
   i. publikasi atau promosi.

(4) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

(5) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan/atau
   c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 49

(1) Dalam rangka perwujudan RTR dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
(2) Wali Kota menjalankan fungsi koordinasi melalui Forum Penataan Ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi.
(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
(4) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
(5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

(1) Jangka waktu RDTR WP IV adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IV dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan Undang-undang;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undangan; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota

Kota Bandar Lampung tentang RDTR WP IV Tahun 2025-2045 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria: penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-Undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang RDTR WP IV Kota Bandar Lampung ini dilengkapi dengan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

a. Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
c. Pemanfaatan Ruang di WP IV yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
d. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 September 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG


Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG

U SKALA : 1:17.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

Pembagian Blok
- IV.A.1
- IV.A.2
- IV.A.3
- IV.A.4
- IV.B.1
- IV.B.2
- IV.B.3
- IV.B.4
- IV.B.5
- IV.C.1
- IV.C.2
- IV.C.3
- IV.D.1
- IV.D.2
- IV.D.3
- IV.E.1
- IV.E.2
- IV.E.3
- IV.E.4

Penjelasan Kode Lokasi
IV.A.1 — WP / SWP / Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
SKALA : 1:17.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut
- Pelabuhan Perikanan Nusantara

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Stasiun Bumi
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Rencana Jaringan Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Kota
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Pejalan Kaki
- Pengaman Pantai

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.1
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.1
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- C Pusat Lingkungan Kecamatan
- L Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WA1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.2
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.2
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut
- Pelabuhan Perikanan Nusantara

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
W.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.3
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.3
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.4
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.4
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Stasiun Bumi
- Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.5
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.5
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Penjelasan Kode Lokasi
IV.A.1 — WP / SWP / Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.6
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.6
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.7
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.7
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Kota
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

Penjelasan Kode Lokasi
IV.A.1
- WP
- SWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.8
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.8
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
- Tempat Penampungan Sementara
- Tempat Pemrosesan Akhir

Penjelasan Kode Lokasi
IV.A.3
- WP
- SWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.9
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.9
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II.10
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II.10
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Pejalan Kaki
- Pengaman Pantai

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA POLA RUANG

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
- **Zona Badan Air**: Badan Air
- **Zona Perlindungan Setempat**: Perlindungan Setempat
- **Zona Konservasi**: Taman Hutan Raya
- **Zona Lindung Geologi**: Imbuhan Air Tanah
- **Zona Cagar Budaya**: Cagar Budaya
- **Zona Ekosistem Mangrove**: Ekosistem Mangrove
- **Zona Ruang Terbuka Hijau**: Taman Kota; Taman Kelurahan; Taman RW; Taman RT; Pemakaman; Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA
- **Zona Badan Jalan**: Badan Jalan
- **Zona Perikanan**: Perikanan Budi Daya; Perikanan Tangkap
- **Zona Kawasan Peruntukan Industri**: Kawasan Peruntukan Industri
- **Zona Pariwisata**: Pariwisata
- **Zona Perumahan**: Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi; Perumahan Kepadatan Tinggi; Perumahan Kepadatan Sedang; Perumahan Kepadatan Rendah
- **Zona Ruang Terbuka Non Hijau**: Ruang Terbuka Non Hijau
- **Zona Sarana Pelayanan Umum**: SPU Skala Kota; SPU Skala Kecamatan; SPU Skala Kelurahan; SPU Skala RW
- **Zona Perdagangan dan Jasa**: Perdagangan dan Jasa Skala Kota; Perdagangan dan Jasa Skala WP; Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- **Zona Perkantoran**: Perkantoran
- **Zona Pengelolaan Persampahan**: Pengelolaan Persampahan
- **Zona Pertahanan dan Keamanan**: Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
Nomor Urut Zona
Contoh: IV.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Kode Nomor Zona
Teknik Pengaturan Zonasi
Contoh: LGE-4.CA

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
A	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
1	**Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**															
1.1	**Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**															
1.1.1	**Peningkatan Konektivitas antara Pusat Pelayanan**															
1)	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Kantor Kelurahan Keteguhan di SWP IV.B Blok IV.B.2 Kantor Kelurahan Batu Putuk di SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
2)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Kantor Kelurahan Keteguhan di SWP IV.B Blok IV.B.2 Kantor Kelurahan Batu Putuk di SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
3)	Penataan Koridor Jalan pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Kantor Kelurahan Keteguhan di SWP IV.B Blok IV.B.2 Kantor Kelurahan Batu Putuk di SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
1.2	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan**															
1.2.1	**Peningkatan Konektivitas antara Pusat Pelayanan**															
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan	Kantor Kelurahan Sukamaju di SWP IV.A Blok IV.A.3 Kantor Kelurahan Kota Karang Raya di SWP IV.C Blok IV.C.1 Kantor Kelurahan Negeri Olok Gading di SWP IV.D Blok IV.D.2	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2)	Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kantor Kelurahan Sukamaju di SWP IV.A Blok IV.A.3 Kantor Kelurahan Kota Karang Raya di SWP IV.C Blok IV.C.1 Kantor Kelurahan Negeri Olok Gading di SWP IV.D Blok IV.D.2	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
3)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Lingkungan Kelurahan	Kantor Kelurahan Way Tataan di SWP IV.A Blok IV.A.1 Kantor Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kantor Kelurahan Perwata di SWP IV.B Blok IV.B.4 Kantor Kelurahan Kota Karang di SWP IV.C Blok IV.C.2 Kantor Kelurahan Kuripan di SWP IV.D Blok IV.D.1 Kantor Kelurahan Sukarame II di SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
4)	Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kelurahan	Kantor Kelurahan Way Tataan di SWP IV.A Blok IV.A.1 Kantor Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kantor Kelurahan Perwata di SWP IV.B Blok IV.B.4 Kantor Kelurahan Kota Karang di SWP IV.C Blok IV.C.2 Kantor Kelurahan Kuripan di SWP IV.D Blok IV.D.1 Kantor Kelurahan Sukarame II di SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**															
2.1	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
2.1.1	**Jalan Kolektor Primer**															
a	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer dua (JKP- 2)															
1)	Jalan R.E. Martadinata (Bandar Lampung)	SWP IV.A SWP IV.B SWP IV.C	APBD Provinsi		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi											
2.1.2	**Jalan Kolektor Sekunder**															
a	Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder															
1)	Jl. Dr. Setia Budi	SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
2)	Jl. HM. Hasan Rais	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
3)	Jl. RE Martadinata	SWP IV.C, dan SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
4)	Jl. Saleh Raja Kesuma Yuda	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
5)	Jl. Terusan Wr. Supratman	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
6)	Jl. WA Rahman	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
7)	Jl. Zulkarnain Subing	SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
2.1.3	**Jalan Lokal Sekunder**															
a	Pengembangan jaringan jlaan lokal sekunder															
1)	Jl. Banten	SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
3)	Jl. Polomas Simpang Makmur	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
2)	Jl. Teluk Bone	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
2.1.4	**Jalan Lingkungan Sekunder**															
a	Pengembangan jaringan jalan lingkungan sekunder															
1)	Jl. Way Pering (Arah Tanjung Agung)	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
2)	Jl. Umbul Kunci	SWP IV.A, dan SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
3)	Jl. Tulung Buyut	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
4)	Jl. Teluk Teratai	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
5)	Jl. Sinar Mulya	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
6)	Jl. Pekon Ampay	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
7)	Jl. Khadin Tihang	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
8)	Jalan Timor 1	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
9)	Jalan Timor	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
10)	Jalan Sukadamai	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
11)	Jalan Putra Melinting	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
12)	Jalan Pemuda 1	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
13)	Jalan Pemuda 2	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
14)	Jalan Pekon Lom	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
15)	Jalan M Yusuf Rbr	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
16)	Jalan Kelapa 1	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
17)	Jalan Katu 2	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
18)	Jalan H. Zubaidah	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
19)	Jalan H. Bakri	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
20)	Jalan Cempaka 3	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
21)	Jalan Bhayangkara	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
22)	Gang Way Agas	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
23)	Gang Warkop	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
24)	Gang Swadaya Mulia	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
25)	Gang Swadaya	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
26)	Gang Surya	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
27)	Gang Sukamernah	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
28)	Gang Setia	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
29)	Gang Semangka	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
30)	Gang Sekulir	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
31)	Gang Salam	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
32)	Gang Pesantren	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
33)	Gang Pampangan	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
34)	Gang Mustika	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
35)	Gang Musola Nurul Hidayah	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
36)	Gang Musola Alfalah	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
37)	Gang Musola	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
38)	Gang Murni	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
39)	Gang Minak Khusia	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
40)	Gang Merah Ali Basja	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
41)	Gang Masjid Al Huda	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
42)	Gang Marwah	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
43)	Gang Manggis	SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
44)	Gang Manggalijaya	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
45)	Gang Mangga	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
46)	Gang Kesuma	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
47)	Gang Kemuning 6	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
48)	Gang Kemuning 5	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
49)	Gang Kelapa	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
50)	Gang Kato	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
51)	Gang Jaya	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
52)	Gang Jati	SWP IV.C, dan SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
53)	Gang Jambu	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
54)	Gang Husein	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
55)	Gang Hj. Zubaidah 1	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
56)	Gang Hj. Bani	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
57)	Gang H. Sulaiman 1	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
58)	Gang H. Bakri	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
59)	Gang Delima	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
60)	Gang Delima 1	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
61)	Gang Coklat	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
62)	Gang Cempaka	SWP IV.D	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
63)	Gang Cempaka 2	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
64)	Gang Cempaka 3	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
65)	Gang Cempaka 4	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
66)	Gang Cempaka 5	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
67)	Gang Bukit Permai	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
68)	Gang Bukit Hatta	SWP IV.A	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
69)	Gang Bukit	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
70)	Gang blok M	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
71)	Gang Belimbing	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
72)	Gang Barokah	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
73)	Gang Belimbing	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
74)	Gang Barokah	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
75)	Gang Baitul Rohim	SWP IV.C	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
76)	Gang Arofah	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
77)	Gang Analiyah 3	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
78)	Gang Analiyah 4	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
79)	Gang Al Barokah 1	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
80)	Gang Al Barokah 2	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
81)	Gang Adh Yaksa	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
82)	Gang Abdul Manaf I	SWP IV.B	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
83)	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C,	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
		SWP IV.D, dan SWP IV.E														
2.1.5	**Jalan Tol**															
a	Rencana Pembangunan Jalan Tol															
1)	Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.	APBN, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Perhubungan Kota	Swasta									
2.1.6	**Jembatan**															
a	Pengembangan jaringan jembatan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1 , Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3 ,dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
b	Pemeliharaan jaringan jembatan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1 , Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3 ,dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
2.2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
2.2.1	**Terminal Penumpang**															
a	Pengembangan Terminal Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terminal Penumpang Tipe C Lempasing di SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
2.3	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara															
1)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Lempasing di SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas Perhubungan Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
2)	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Lempasing di SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas Perhubungan Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
3)	Penataan Kawasan pelabuhan perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Lempasing di SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas Perhubungan Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
3	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**															
3.1	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**															
3.1.1	**Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat**															
a	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SUTT 150 kV Teluk Betung – Langkapura melintasi SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN									
b	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN									
c	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN									
d	Pengembangan Gardu Distribusi	SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4. SWP IV.B Blok IV.B.1. Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5. SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN									
4	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**															
4.1	**Perwujudan jaringan tetap**															
a	Pengembangan jaringan serat optik yang menggunakan sistem *multi-utility tunnel*	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Komunikasi dan Digital			Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
4.2	**Perwujudan jaringan bergerak terestrial**															
a	Pengembangan stasiun transmisi (sistem televisi)	SWP IV.A Blok IV.A.4 SWP IV.E Blok IV.E.4	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Komunikasi dan Digital			Swasta									
4.3	**Perwujudan jaringan bergerak seluler**															
a	Pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS)	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1 , Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Komunikasi dan Digital			PT. Telkom, Swasta									
b	Pembangunan Stasiun Bumi	SWP IV.A Blok IV.A.4 SWP IV.E Blok IV.E.4	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Komunikasi dan Digital			PT. Telkom, Swasta									
5	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**															
5.1	**Program Pengendalian Banjir**															
a	Peningkatan bangunan pengendalian banjir berupa Embung Citra Garden	SWP IV.D Blok IV.D.2	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									
b	Peningkatan jaringan pengendalian banjir	SWP IV.B, dan SWP IV.D	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									
c	Pembangunan jaringan pengendalian banjir	SWP IV.B, dan SWP IV.D	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									
6	**Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum**															
6.1	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
6.1.1	Pengembangan unit distribusi															
a	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan menggunakan sistem *multi-utility tunnel*	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, PDAM Way Rilau										
b	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan menggunakan sistem *multi-utility tunnel*	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, PDAM Way Rilau										
c	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan menggunakan sistem *multi-utility tunnel*	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, PDAM Way Rilau										
7	**Perwujudan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**															
7.1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
7.1.1	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kota/Regional															
a	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota	SWP IV.B Blok IV.B.1	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
b	Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota	SWP IV.B Blok IV.B.1	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
7.1.2	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)															
a	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
b	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
7.1.3	Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
8	**Perwujudan Jaringan Persampahan**															
8.1	**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**															
8.1.1	**Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)**															
a	Peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	SWP IV.B Blok IV.B.2 SWP IV.D Blok IV.D.1 SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota										
b	Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	SWP IV.B Blok IV.B.2 SWP IV.D Blok IV.D.1 SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota										
c	Penyediaan Sarana Pendukung Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	SWP IV.B Blok IV.B.2 SWP IV.D Blok IV.D.1 SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
8.1.2	**Tempat Penampungan Sementara (TPS)**															
a	Peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota										
b	Optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota										
c	Penyediaan Sarana Prasarana persampahan berupa armada pengangkut sampah	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
8.1.3	**Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)**															
a	Penyediaan Sarana Pendukung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	SWP IV.B Blok IV.B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
b	Penyediaan Pabrik Pengolahan Sampah	SWP IV.B Blok IV.B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									
8.1.4	**Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)**															
a	Kajian Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									
b	Kajian Penyediaan sarana Pendukung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
9	**Perwujudan Jaringan Drainase**															
9.1	**Pengembangan Jaringan Drainase Primer**															
a	Peningkatan Jaringan Drainase primer	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
b	Optimalisasi Jaringan Drainase primer	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
9.2	**Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder**															
a	Peningkatan Jaringan Drainase Sekunder	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Kota										
b	Optimalisasi Jaringan Drainase Sekunder	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Kota										
9.3	**Pengembangan Jaringan Drainase Tersier**															
a	Peningkatan Jaringan Drainase tersier	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
b	Optimalisasi Jaringan Drainase tersier	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
10.1	**Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya**															
10.1	**Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana**															
10.1.1	**Peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana**															
a	Peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota Kota										
b	Peningkatan tempat evakuasi bencana															
1)	Tempat evakuasi sementara	SMP-SMA Janic Boarding School di SWP IV.E Blok IV.E.3 SMA Negeri 11 Bandar Lampung di SWP IV.A Blok IV.A.4 Villa Pondok Kunci di SWP IV.B Blok IV.B.1 Lapangan di SWP IV.B Blok IV.B.4	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
c	Pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi dan papan informasi bencana	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Badan										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
						Penanggulangan Bencana Daerah										
10.2	**Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki**															
a	Pengembangan sistem jaringan pejalan kaki	Jalan RE Martadinata (Bandar Lampung) melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Kota										
10.3	**Perwujudan Pengaman Pantai**															
a	Pembangunan bangunan pengaman pantai	SWP IV.B	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan												
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**															
1	**Perwujudan Zona Lindung**															
1.1	**Perwujudan Zona Badan Air**															
a	Pemantauan dan Pengendalian Terhadap Bangunan di Badan Air	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok dan IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji - Sekampung	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Kota										
b	Normalisasi/Restorasi Sungai	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok dan IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji - Sekampung	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
c	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok dan IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
d	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok dan IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
e	Pemantauan/Inventarisasi Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
f	Penertiban Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
g	Pemulihan Fungsi Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
1.2	**Perwujudan Zona Perlindungan Setempat**															
a	Penataan dan pemeliharaan zona perlindungan setempat	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji - Sekampung		Dinas Pekerjaan Umum Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
		SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4														
b	Pengembangan RTH disepanjang zona perlindungan setempat	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
c	Pemantauan dan Pengendalian terhadap bangunan di Perlindungan Setempat	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
d	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
f	Pemantauan/Inventarisasi Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
g	Penertiban Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
h	Pemulihan Fungsi Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
1.3	**Perwujudan Zona Konservasi**															
a	Pemeliharaan dan pembatasan kegiatan pembangunan fisik di taman hutan raya	SWP IV.A Blok IV.A.1 SWP IV.E Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	UPTD Tahura Wan Abdurahman	Dinas Lingkungan Hidup Kota										
b	Pengamanan kawasan taman hutan raya	SWP IV.A Blok IV.A.1 SWP IV.E Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	UPTD Tahura Wan Abdurahman	Dinas Lingkungan Hidup Kota										
c	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1 SWP IV.E Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	UPTD Tahura Wan Abdurahman	Dinas Lingkungan Hidup Kota										
d	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1 SWP IV.E Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	UPTD Tahura Wan Abdurahman	Dinas Lingkungan Hidup Kota										
e	Pemantauan/Inventarisasi Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
f	Penertiban Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
g	Pemulihan Fungsi Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
1.4	**Perwujudan Zona Lindung Geologi**															
a	Pemeliharaan dan Pemantapan Kawasan imbuhan air tanah	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Kota	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota										
b	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
c	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
d	Pemantauan/inventarisasi Lokasi yang tidak sesuai dengan Perkada dan Penertiban Lokasi yang tidak sesuai dengan dengan Perkada hingga Pemulihan Fungsi Ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
e	Pemantauan/Inventarisasi Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
f	Penertiban Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
g	Pemulihan Fungsi Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
1.5	**Perwujudan Zona Cagar Budaya**															
a	Pemeliharaan dan perlindungan kawasan cagar budaya	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Pariwisata Kota										
b	Pengembangan pusat studi dan kajian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Pariwisata Kota										
c	Pengadaan prasarana dan sarana pengembangan kawasan cagar budaya	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Pariwisata Kota										
d	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Pariwisata Kota										
e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Pariwisata Kota										
f	Pemantauan/Inventarisasi Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
g	Penertiban Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
h	Pemulihan Fungsi Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
1.6	**Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove**															
a	Pemeliharaan dan pembatasan pembangunan bangunan di Kawasan ekosistem mangrove	SWP IV.A Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
b	Pemantapan dan pelestarian ekosistem mangrove	SWP IV.A Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
c	Penanaman mangrove sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami	SWP IV.A Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
d	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.2	APBD Kota			Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.2	APBD Kota			Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
f	Pemantauan/Inventarisasi Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
g	Penertiban Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
h	Pemulihan Fungsi Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
1.7	**Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau**															
1.7.1	**Pengembangan RTH Publik**															
a	Taman Kota	SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
b	Taman kelurahan	SWP IV B Blok IV.B.5 SWP IV D Blok IV.D.2 SWP IV E Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
c	Taman RW	SWP IV.C Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.3	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
d	Taman RT	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.2	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
e	Pemakaman	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
f	Jalur hijau	SWP IV A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV B Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV C Blok IV.C.3 SWP IV D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV E Blok IV.E.1	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
g	Penyediaan Lahan Untuk RTH Publik	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
h	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4.	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
i	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4.	APBD Kota			Dinas Lingkungan Hidup Kota										
j	Pemantauan/Inventarisasi Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
k	Penertiban Lokasi Pemanfaatan Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
l	Pemulihan Fungsi Ruang	WP IV	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2	**Perwujudan Zona Budidaya**															
2.1	**Perwujudan Zona Badan Jalan**															
a	Peningkatan dan pemeliharaan zona badan jalan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2,dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
b	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2,dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
c	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2,dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
2.2	**Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa**															
2.2.1	**Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota**															
a	Penataan Zona perdagangan dan jasa	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota										
b	Pengembangan perdagangan dan jasa	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
c	Pengembangan RTH	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota dan sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
d	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota										
e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, dan Dinas Perdagangan Kota										
2.2.2	**Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP**															
a	Penataan Zona perdagangan dan jasa	SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, dan Dinas Perdagangan Kota										
b	Pengembangan perdagangan dan jasa	SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota										
c	Pengembangan RTH	SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1	APBD Kota dan sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
d	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota									
e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota									
2.2.3	**Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP**															
a	Penataan Zona perdagangan dan jasa	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota									
b	Pengembangan perdagangan dan jasa	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota									
c	Pengembangan RTH	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
d	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota										
e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Dinas Perdagangan Kota										
2.3	**Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum**															
2.3.1	**Sub Zona SPU Skala Kota**															
a	Pengembangan Sarana Prasarana Umum Skala Kota	SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota	Swasta									
b	Pengembangan RTH	SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota dan sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
c	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
d	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.E Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota										
2.3.2	**Sub Zona SPU Skala Kecamatan**															
a	Pengembangan Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	SWP IV.A Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Kesehatan Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
b	Pembangunan Puskesmas Pembantu	SWP IV.A Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
c	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Kesehatan Kota										
d	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Kesehatan Kota										
2.3.3	**Sub Zona SPU Skala Kelurahan**															
a	Pengembangan Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Kesehatan Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
b	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Kesehatan Kota										
c	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dinas Kesehatan Kota										
2.3.4	**Sub Zona SPU Skala RW**															
a	Pengembangan Sarana Prasarana Umum Skala RW	SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
b	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
c	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2.4	**Perwujudan Zona Perikanan Budi Daya**															
2.4.1	**Sub-Zona Perikanan Tangkap**															
a	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, Dinas Perhubungan Kota	Swasta									
b	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota			Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, Dinas Perhubungan Kota										
c	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.2	APBD Kota			Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, Dinas Perhubungan Kota										
2.4.2	**Sub-Zona Perikanan Budidaya**															
a	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
b	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
c	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1	APBD Kota			Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										
d	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1	APBD Kota			Dinas Kelautan dan Perikanan Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
2.5	**Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri**															
a	Pengembangan kawasan peruntukan industri	SWP IV.C Blok IV.C.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4.	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan		Dinas Perindustrian Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota	Swasta									
b	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri	SWP IV.C Blok IV.C.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4.	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Perindustrian Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									
c	Penataan perumahan penduduk di Pulau Pasaran	SWP IV.C Blok IV.C.2	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, Dinas Perindustrian Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota	Swasta									
d	Pengembangan RTH	SWP IV.C Blok IV.C.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4.	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
e	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.C Blok IV.C.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4.	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Kelautan dan Perikanan Kota	Swasta									
f	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.C Blok IV.C.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.4.	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perindustrian		Dinas Perindustrian Kota	Swasta									
2.6	**Perwujudan Zona Pariwisata**															
a	Penyusunan profil zona pariwisata	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
b	Penataan dan pemantapan zona wisata	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
1)	Penataan dan pemantapan Wisata Alam	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
2)	Penataan dan pemantapan Wisata Alam Bahari	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
c	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
d	Penyediaan RTH	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
e	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
f	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
2.7	**Perwujudan Zona Perumahan**															
2.7.1	**Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi**															

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
a	Penataan zona perumahan	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
b	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian zona perumahan	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
c	Pengembangan sarana dan prasarana zona perumahan	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
d	Pengembangan RTH	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
e	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
f	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.B Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
2.7.2	**Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi**															
a	Penataan zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
b	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
c	Pengembangan sarana dan prasarana zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
d	Pengembangan RTH	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
e	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
f	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	APBN, APBD Kota	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2.7.3	**Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang**															
a	Penataan zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
b	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
c	Pengembangan sarana dan prasarana zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
d	Pengembangan RTH	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan ddan Kawasan Permukiman, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
e	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
f	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.C Blok IV.C.3 SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2.7.4	**Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah**															

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
a	Penataan zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
b	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
c	Pengembangan sarana dan prasarana zona perumahan	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
d	Pengembangan jalan akses ke perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
e	Pengembangan RTH	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBN, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum		Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
f	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
g	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.D Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2.8	**Perwujudan Zona Perkantoran**															
a	Penataan Zona Perkantoran	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
b	Pembangunan Zona Perkantoran	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
c	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
d	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 SWP IV.E Blok IV.E.1, dan Blok IV.E.3	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2.9	**Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau**															
a	Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan			Dinas Pemuda dan Olahraga Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota	Swasta									
b	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Pemuda dan Olahraga Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
c	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.D Blok IV.D.3 SWP IV.E Blok IV.E.1	APBD Kota			Dinas Pemuda dan Olahraga Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota										
2.10	**Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan**															

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
a	Perluasan Zona Pengelolaan Persampahan	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana di Zona Pengelolaan Persampahan	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
c	Pembangunan pabrik pengolahan limbah padat	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota										
d	Pengembangan energi listrik berbahan bakar limbah	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota	Swasta									
e	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota										
f	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.5	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kota										
2.11	**Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan**															
a	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Polsek Teluk Betung Timur di SWP IV.A Blok IV.A.3 Koramil 410-03/TBU di SWP IV.A Blok IV.A.3 Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung di SWP IV.B Blok IV.B.3	APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri												
b	Pemeliharaan dan Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Polsek Teluk Betung Timur di SWP IV.A Blok IV.A.3 Koramil 410-03/TBU di SWP IV.A Blok IV.A.3 Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung di SWP IV.B Blok IV.B.3	APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri												
c	Mempertahankan Fungsi Utama Pertahanan dan Keamanan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Polsek Teluk Betung Timur di SWP IV.A Blok IV.A.3 Koramil 410-03/TBU di SWP IV.A Blok IV.A.3 Direktorat	APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri												

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								
								TP-1					TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)	2045
		Kepolisian Perairan Polda Lampung di SWP IV.B Blok IV.B.3														
d	Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Polsek Teluk Betung Timur di SWP IV.A Blok IV.A.3 Koramil 410-03/TBU di SWP IV.A Blok IV.A.3 Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung di SWP IV.B Blok IV.B.3	APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri												
e	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian lingkungan	Polsek Teluk Betung Timur di SWP IV.A Blok IV.A.3 Koramil 410-03/TBU di SWP IV.A Blok IV.A.3 Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung di SWP IV.B Blok IV.B.3	APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, Polri												

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (MATRIKS ITBX)

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
001	Pertanian Jagung	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002	Pertanian Gandum	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003	Pertanian Kedelai	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Pertanian Kacang Tanah	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
005	Pertanian Kacang Hijau	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
006	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010	Pertanian Padi Hibrida	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
011	Pertanian Padi Inbrida	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X
012	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	T1
013	Pertanian Hortikultura Buah	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	X	T1	X	X	X	X	X	T1
014	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1
015	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	X	T1	X	X	X	X	X	T1
016	Pertanian Aneka Umbi Palawija	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3, B1	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	T1	T1	X	T1	X	X	X	X	X	T1
017	Pertanian Jamur	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X
018	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	Pertanian Sayuran, Buah, dan Aneka Umbi Lainnya	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020	Perkebunan Tebu	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021	Perkebunan Tembakau	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022	Pertanian Tanaman Berserat	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
023	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
024	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
025	Pertanian Tanaman Bunga	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X
026	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	T1, T3, B1	I	I	I	I	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	X	X	X	X	X	X
027	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
028	Pertanian Buah Anggur	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
029	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	Pertanian Buah Jeruk	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu *(Pome and Stone Fruits)*	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	Pertanian Buah Beri	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	Pertanian Buah Biji Kacang-kacangan	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
034	Pertanian Sayuran Tahunan	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
035	Pertanian Buah Semak Lainnya	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
036	Perkebunan Buah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Perkebunan Lada	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	Perkebunan Cengkeh	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Pertanian Cabai	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
043	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
044	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
045	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
046	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Pertanian Tanaman Rempah-rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
048	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	Pertanian Tanaman Hias	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
051	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
054	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
056	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
057	Peternakan Unta dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
058	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
059	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
062	Produksi Bulu Domba Mentah/*Raw Wool*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
063	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
065	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
066	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
068	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
069	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
071	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
072	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
073	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
074	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
075	Pembibitan dan Budidaya Lebah	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	Pembibitan dan Budidaya Rusa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Pembibitan dan Budidaya Cacing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
081	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih, dan Pengendalian Hama dan Gulma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
083	Jasa Pemanenan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan melalui Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
087	Jasa Perkawinan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088	Jasa Penetasan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	Jasa Pasca Panen	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	X	B1	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
092	Perburuan dan Penangkapan Primata	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
093	Perburuan dan Penangkapan Mamalia	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	Perburuan dan Penangkapan Reptil	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
095	Perburuan dan Penangkapan Burung	X	B1	I	I	I	I	X	X	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
096	Perburuan dan Penangkapan Insekta	X	B1	I	I	I	I	X	X	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
097	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	X	B1	I	I	I	I	X	X	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
098	Penangkaran Primata	X	B1	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	Penangkaran Mamalia	X	B1	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Penangkaran Reptil	X	B1	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Penangkaran Burung	X	B1	I	I	I	I	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
102	Penangkaran Insekta	X	B1	I	I	I	I	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
103	Penangkaran Anggrek	X	B1	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
104	Penangkaran Ikan dan Coral/karang	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	X	B1	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
112	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Pemanenan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Usaha Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Usaha Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Pemungutan Getah Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Pemungutan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Pemungutan Getah Pinus	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Pemungutan Daun Kayu Putih	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Pemungutan Damar	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Pemungutan Madu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Pemungutan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Penangkapan Crustacea di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Penangkapan Mollusca di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Penangkapan Echinodermata di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Penangkapan Coelenterata di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Penangkapan Ikan Hias Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Penangkapan/Pengambilan Amphibia yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Penangkapan/Pengambilan Mamalia yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Pembenihan Ikan Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Budidaya Karang (Coral)	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Pembesaran Mollusca Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Pembesaran Crustacea Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Pembenihan Ikan Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Pembesaran Mollusca Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Pengembangbiakan Crustacea yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
195	Pengembangbiakan Mollusca yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Pengembangbiakan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197	Pengembangbiakan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198	Pengembangbiakan Amphibia yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199	Pengembangbiakan Reptilia yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	Pengembangbiakan Mamalia yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	Pertambangan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
203	Pertambangan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
204	Pertambangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
205	Pertambangan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
207	Pertambangan Pasir Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
208	Pertambangan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
209	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	Pertambangan Bijih Timah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	Pertambangan Bijih Timah Hitam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
212	Pertambangan Bijih Bauksit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
213	Pertambangan Bijih Tembaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214	Pertambangan Bijih Nikel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	Pertambangan Bijih Mangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
217	Pertambangan Emas dan Perak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
218	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
219	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	Penggalian Batu Kapur/Gamping	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	Penggalian Kerikil/Sirtu	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	Penggalian Pasir	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	Penggalian Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Penggalian Tras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Penggalian Batu Apung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	Pertambangan Belerang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	Pertambangan Fosfat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Pertambangan Nitrat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Pertambangan Yodium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
234	Ekstraksi Tanah Gemuk *(Peat)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
235	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
236	Pertambangan Batu Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
237	Penggalian Feldspar dan Kalsit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238	Pertambangan Aspal Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
243	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
245	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
246	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
247	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
248	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
249	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
250	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
251	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
252	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
253	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
254	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
255	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
256	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
257	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
258	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
259	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
260	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
261	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
262	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
263	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
264	Industri Pengolahan Rumput Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
265	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	I	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
266	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
267	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
268	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
269	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
270	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
271	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X
272	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X
273	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X
274	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X
275	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X
276	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
277	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
278	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
279	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
280	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
281	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
282	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
283	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
284	Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
285	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
286	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
287	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
288	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
289	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
290	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
291	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
292	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
293	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
294	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
295	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
296	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
297	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
298	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
299	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
300	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
301	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
302	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
303	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
304	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
305	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
306	Industri Glukosa dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
307	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
308	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
309	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
310	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
311	Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
312	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
313	Industri Minyak dari Jagung dan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
314	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
315	Industri Gula Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
316	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
317	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
318	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
319	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
320	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
321	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
322	Industri Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
323	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
324	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
325	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1	T1, B1	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
326	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
327	Industri Pengolahan Herbal *(Herb Infusion)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
328	Industri Pengolahan Teh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
329	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
330	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331	Industri Produk Masak dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
332	Industri Pengolahan Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
333	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
334	Industri Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
335	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
336	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukap Kecap, Tempe dan Tahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
337	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek, dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
338	Industri Krimer Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
339	Industri Dodol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
340	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
341	Industri Ransum Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
342	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
345	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
346	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
347	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
348	Industri Air Minum dan Air Mineral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
349	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
351	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
352	Industri Sigaret Kretek Tangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
353	Industri Rokok Putih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
354	Industri Sigaret Kretek Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
355	Industri Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
356	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
357	Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
358	Industri Persiapan Serat Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
359	Industri Pemintalan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
360	Industri Pemintalan Benang Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
361	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
362	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
363	Industri Bulu Tiruan Tenunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
364	Industri Penyempurnaan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
365	Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
366	Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
367	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
368	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
369	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
370	Industri Bulu Tiruan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
371	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
372	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
373	Industri Bantal dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
374	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
375	Industri Karung Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
376	Industri Karung Bukan Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
377	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
378	Industri Karpet dan Permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
379	Industri Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
380	Industri Barang dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
381	Industri Kain Pita *(Narrow Fabric)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
382	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
383	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
384	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
385	Industri Kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
386	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
387	Industri Tekstil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
388	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
389	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
390	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
391	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
392	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
393	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
394	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
395	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
396	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
397	Industri Pengawetan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
398	Industri Penyamakan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
399	Industri Pencelupan Kulit Bulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	Industri Kulit Komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
401	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
402	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
403	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
404	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
405	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
406	Industri Sepatu Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
407	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
408	Industri Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
409	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
410	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
411	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
412	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
413	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
414	Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
415	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk *Decorative Plywood*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
416	Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
417	Industri *Veneer*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
418	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
419	Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
420	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
421	Industri Wadah dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
422	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
423	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
424	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
425	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
426	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
427	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
428	Industri Bubur Kertas *(Pulp)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
429	Industri Kertas Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
430	Industri Kertas Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
431	Industri Kertas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
432	Industri Kertas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
433	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
434	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
435	Industri Kertas Tissue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
436	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
437	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
438	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
439	Industri Pencetakan 3D *Printing*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
440	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	I	X	X
441	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
442	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
443	Industri Produk dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
444	Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
446	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
447	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
448	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
449	Industri Briket Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
450	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
451	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
452	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
453	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
454	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
455	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
456	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
457	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
458	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
459	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
460	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
461	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
462	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
463	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
464	Industri Pupuk Hara Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
465	Industri Pupuk Pelengkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
466	Industri Media Tanam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
467	Industri Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
468	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
469	Industri Karet Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
470	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
471	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
472	Industri Zat Pengatur Tumbuh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
473	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
474	Industri Cat dan Tinta Cetak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
475	Industri Pernis (termasuk Mastik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
476	Industri Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
477	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
478	Industri Kosmetik untuk Manusia, termasuk Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
479	Industri Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
480	Industri Perekat Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
481	Industri Perekat/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
482	Industri Bahan Peledak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
483	Industri Tinta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
484	Industri Minyak Atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
485	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
486	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
487	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
488	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
489	Industri Serat Stapel Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
490	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
491	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
492	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
493	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
494	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
495	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
496	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
497	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
498	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
499	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
500	Industri Vulkanisir Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
501	Industri Pengasapan Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
502	Industri Remilling Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
503	Industri Karet Remah *(Crumb Rubber)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
504	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
505	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
506	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
507	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
508	Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
509	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
510	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
511	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512	Industri Barang Plastik Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
514	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
515	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
516	Industri Kaca Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
517	Industri Kaca Pengaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
518	Industri Kaca Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
519	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
520	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
521	Industri Kemasan dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
522	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
523	Industri Barang Lainnya dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
524	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
525	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
526	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
527	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
528	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
529	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
530	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	T1, B1	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
531	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	I	B1, B3	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
532	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
533	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
534	Industri Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
535	Industri Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
536	Industri Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
537	Industri Barang dari Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
538	Industri Barang dari Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
539	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
540	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
541	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
542	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
543	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
544	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
545	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
546	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
547	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
548	Industri Barang dari Marmer, Granit, dan Batu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
549	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
550	Industri Besi dan Baja Dasar *(Iron And Steel Making)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
551	Industri Penggilingan Baja *(Steel Rolling)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
552	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
553	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
554	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
555	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
556	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
557	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
558	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
559	Industri Pengecoran Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
560	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
561	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
562	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
563	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
564	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
565	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
566	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
567	Industri Senjata dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
568	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
569	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
570	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
571	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
572	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
573	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
574	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
575	Industri Barang dari Kawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
576	Industri Paku, Mur, dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
577	Industri Brankas, *Filling* Kantor, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
578	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
579	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
580	Industri Pembuatan Profil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
581	Industri Lampu dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
582	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
583	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
584	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
585	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
586	Industri Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
587	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
588	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel *(Wireless)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
589	Industri Kartu Cerdas *(Smart Card)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
590	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
591	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
592	Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
593	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
594	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
595	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
596	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
597	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
598	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
599	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
600	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
601	Industri Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
603	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
604	Industri Media Magnetik dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
605	Industri Motor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
606	Industri Mesin Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
607	Industri Pengubah Tegangan *(Transformator)*, Pengubah Arus *(Rectifier)*, dan Pengontrol Tegangan *(Voltage Stabilizer)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
608	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
609	Industri Batu Baterai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
610	Industri Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
611	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
612	Industri Kabel Serat Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
613	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
614	Industri Perlengkapan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
615	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat, dan Lampu Ultra Violet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
616	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
617	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
618	Industri Lampu LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
619	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
620	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
621	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
622	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
623	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
624	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
625	Industri Motor Pembakaran Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
626	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
627	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
628	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
629	Industri *Bearing*, Roda Gigi, dan Elemen Penggerak Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
630	Industri Oven, Perapian, dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
631	Industri Oven, Perapian, dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
632	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
633	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
634	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
635	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
636	Industri Mesin Fotocopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
637	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
638	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
639	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan, dan Pengalengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
640	Industri Mesin Timbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
641	Industri Mesin Pendingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
642	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
643	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
644	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
645	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
646	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
647	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
648	Industri Mesin Metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
649	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
651	Industri Kabinet Mesin Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
652	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
653	Industri Mesin Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
654	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
655	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
656	Industri Mesin Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
657	Industri Mesin Pabrik Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
658	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
659	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
660	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
661	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri *Trailer* dan Semi *Trailer*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
662	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
663	Industri Kapal dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
664	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
665	Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
666	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
667	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
668	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
669	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
670	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
671	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
672	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
673	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
674	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
675	Industri Furnitur dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
676	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
677	Industri Furnitur dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
678	Industri Furnitur dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
679	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
680	Industri Permata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
681	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
682	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
683	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X
684	Industri Perhiasan Mutiara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
685	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
686	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
687	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
688	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
689	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
690	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
691	Industri Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
692	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, T2, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
693	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan *Orthopaedic* dan *Prosthetic*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
694	Industri Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
695	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
696	Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
697	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
698	Industri Kerajinan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
699	Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
700	Industri Serat Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
701	Industri Produksi Radioisotop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
702	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
704	Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
705	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
706	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
707	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
708	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
709	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi, dan Pengontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
710	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis, dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
711	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
712	Reparasi Motor Listrik, Generator, dan Transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
713	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
714	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
715	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
716	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
717	Reparasi Pesawat Terbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
718	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X
719	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X
720	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
721	Pembangkitan Tenaga Listrik	B1	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1, B4	B1	B1	B1	B1	X	T1, B1	B1	X	X	B1	B1	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X
722	Transmisi Tenaga Listrik	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, B4	B1	B1	B1	B1	B1	T1, B1	B1	X	X	B1	B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X
723	Distribusi Tenaga Listrik	B1	T1, T3	I	I	I	I	I	I	T3	B1, B4	T3, B1	T3, B1	B1	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I
724	Penjualan Tenaga Listrik	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T3	B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	B1	X
725	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
726	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	B1	X
727	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	X
728	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
729	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B1, B4	T1, T3, B1	T1, T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	B1	X
730	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B1, B4	T1, T3, B1	T1, T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	B1	X
731	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	B1, B4	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	B1	B1	T1	T1	T1	T1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	I	I	I	T1	B1	X
732	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
733	Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
734	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
735	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X
736	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	X	I	I	I	I	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
737	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B4	B1	B1	X	X	X	I	B1	I	I	I	I	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	I	X	X
738	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T3	B1, B4	T3, B1	T3, B1	X	X	I	I	B1	I	I	I	I	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	I	X	X
739	Aktivitas Penunjang *Treatment* Air	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	B1, B4	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	I	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X
740	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T3, B1	B1, B4	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	I	I	B1	I	I	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1	T1	T1	T1	I	X
741	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
742	*Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B4	B1	B1	X	B1	B1	I	B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	X
743	*Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
744	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	T1, B1	T1, B1	I	T1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1	T1	T1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	T1
745	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
746	*Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	B1	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	I	X
747	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	B1	B1	T1	T1	I	I	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	I	X
748	*Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	X	X	B1	B1	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X
749	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
750	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
751	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	B1	B1	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
752	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T4, B1	X	T1, B1	T1, B1	B1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	T1
753	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T4, B1	X	T1	X	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	T1
754	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	X	X	X	B1, B2	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
755	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	X	T1, B1	X	B1, B2	B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
756	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	T4	X	X	X	X	X	X	T3, B1	B1, B4	T4, B1	T4, B1	X	X	X	B1, B2	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	B1	B1	B1	X	X
757	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	T4	X	X	X	X	X	X	T3, B1	B1, B4	T4, B1	T4, B1	X	T1, B1, B2	X	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
758	Konstruksi Gedung Penginapan	X	T4	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	T4, B1	T4, B1	X	T1, B1, B2	X	B1	B1, B3	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
759	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	T4	T1	T1	T1	T1	X	X	T3, B1	B1, B4	T4, B1	T4, B1	X	T1, B1, B2	X	T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	I	T1	I	I	I	I	X	T1
760	Konstruksi Gedung Lainnya	X	T4	T1	T1	T1	T1	X	X	T3, B1	B1, B4	T4, B1	T4, B1	X	T1, B1, B2	X	T1	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	I	I	I	I	X	I
761	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
762	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	X	T1, T3, B1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1, T3	B1, B4	T4, B1	T4, B1	I	I	B1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	T1
763	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	I	I	X	I	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	B1	B1	B1	X	I	X
764	Konstruksi Jalan Rel	B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3, B1	T3, T4, B1	B1, B2	I	X	I	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	X
765	Konstruksi Terowongan	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	I	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
766	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	B1	I	I	I	I	I	X	I	I	B1, B4	I	I	X	I	I	I	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	I	I	I
767	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	B1	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	B1, B4	I	I	X	I	T1, B1	I	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1, T3	T1, T3	T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I
768	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	B1	T4, B1	X	T1	T1	T1	X	T1	T1, T3	B1, B4	T1, T3, B1	T4, B1	X	I	T1, B1	I	T1, T3	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	T1, T3
769	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	B1	T4, B1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1, T3	B1, B4	T1, T3, B1	T4, B1	T1	T1, T3	T1, B1	B1	T1, T3	I	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	T1, T3
770	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	X	T4, B1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1, T3	B1, B4	T1, T3, B1	T4, B1	T1	I	X	B1	T1, T3	I	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	X
771	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	B1, B4	X	X	X	I	X	I	T1	B1	B1	B1	B1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1	T1	T1	T1	I	X	X
772	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	B1
773	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	X	I	X	X	X	X	X	I	I	B1, B4	I	I	X	T1, T3	X	I	T1, T3	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	X
774	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T3, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	B1, B4	I	I	X	X	X	B1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	X	T1
775	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	I	X	B1	B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
776	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	I	X	B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
777	Pengerukan	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
778	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	T3, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	T1	X	X
779	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X	T1	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	T1	X	T1
780	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	T1	X	B1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	T1	X	T1
781	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	B1, B4	I	I	X	T1	X	B1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	X	T1
782	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	X	X	X	T1, B1	T1	X	B1	T1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1	T1	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	T1
783	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	B1	B1	X	X	X	X	X	X	T3	B1, B4	T3	T3	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
784	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	X	B1	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X
785	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	X	B1	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	T3	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
786	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1
787	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
788	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
789	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	I	I	T2	T2	X	X	X	T1	X	I	I	I	I	X	I
790	Penyiapan Lahan	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1, B4	X	X	T1, B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X
791	Instalasi Listrik	B1	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1, B4	B1	B1	T1, B1	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T3, B1	I	I	I	I	B1	I
792	Instalasi Telekomunikasi	B1	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1, B4	B1	B1	T1, B1	I	B1	B1	I	I	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3, B1	I	I	I	I	B1	I
793	Instalasi Elektronika	B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	B1	X	B1	B1	X	I	B1	B1	I	I	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	I	I	I	I	B1	I
794	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
795	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	B1	X	B1	B1	I	X	X	B1	I	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	I	I	I	I	B1	I
796	Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya	B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	B1	I	B1	B1	I	I	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1, T3, B1	I	I	I	I	B1	I
797	Instalasi Saluran Air (Plambing)	B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	B1	B1, B4	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	B1	I
798	Instalasi Pemanas dan Geotermal	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	X
799	Instalasi Minyak dan Gas	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B1	B1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B1	T1, T3
800	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	B1	I
801	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	B1	X
802	Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B1	T1, T3

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
803	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	B1	T1, T3
804	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3
805	Instalasi Konstruksi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
806	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
807	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
808	Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
809	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
810	Dekorasi Eksterior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
811	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
812	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	I	X	T1
813	Pemasangan Perancah *(Steiger)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	X	T1
814	Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
815	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
816	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
817	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	I	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3
818	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
819	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
820	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
821	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
822	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
823	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
824	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
825	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
826	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
827	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
828	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
829	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
830	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
831	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
832	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
833	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
834	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
835	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
836	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
837	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
838	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
839	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
840	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
841	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
842	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
843	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
844	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
845	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
846	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
847	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
848	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
849	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
850	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
851	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
852	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
853	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
854	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
855	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
856	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
857	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
858	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
859	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
860	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
861	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
862	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
863	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
864	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
865	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
866	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
867	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
868	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
869	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
870	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
871	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
872	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
873	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
874	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
875	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
876	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
877	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
878	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
879	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
880	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
881	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
882	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
883	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
884	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
885	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
886	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
887	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
888	Perdagangan Besar Disket, *Flash Drive*, Pita Audio dan Video, CD, dan DVD Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
889	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	I	I	T1	X	X	X
890	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
891	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	I	I	T1	X	X	X
892	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X
893	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
894	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X
895	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X
896	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
897	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
898	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
899	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
900	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
901	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X
902	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X
903	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
904	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X
905	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
906	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
907	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
908	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T2, T3, B1	X	X	X
909	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X
910	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
911	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
912	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X
913	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun ( )	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X
914	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	T1	X	X	X
915	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
916	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
917	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
918	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
919	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai *(Scrap)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
920	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
921	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
922	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	I	I	I	X	X	X
923	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
924	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba *(Department Store)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	I	I	I	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Perunukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
925	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba *(Department Store)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
926	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
927	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
928	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
929	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
930	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
931	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
932	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
933	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
934	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
935	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	I	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
936	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
937	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
938	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X
939	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
940	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
941	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
942	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	I	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X
943	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	I	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1	T1	X	T1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X
944	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
945	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
946	Perdagangan Eceran Peralatan *Video Game* dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
947	Perdagangan Eceran Piranti Lunak *(Software)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
948	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
949	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	T1	X	X
950	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
951	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
952	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
953	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
954	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
955	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
956	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
957	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
958	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
959	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
960	Perdagangan Eceran Cat, Pernis, dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
961	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
962	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
963	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani, dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
964	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
965	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
969	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
970	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
971	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
972	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
973	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
974	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
975	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
976	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
977	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
978	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
979	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
980	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
981	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Kansel, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
982	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
983	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
984	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
985	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
986	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
987	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
988	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
989	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
990	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
991	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
992	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
993	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
994	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
995	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
996	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
997	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
998	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
999	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1000	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki, dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1001	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1002	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1003	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1004	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1005	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1006	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan *(Pet Animals)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1007	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1008	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1009	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1010	Perdagangan Eceran Bunga Potong/*Florist*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1011	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1, T2	X	I	I	I	X	X	X
1012	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1, T2	X	I	I	I	X	X	X
1013	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1014	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1015	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1016	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1017	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1018	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1019	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1020	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu, dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1021	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1022	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1023	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1024	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1025	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1026	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1027	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1028	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1029	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1030	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1031	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1032	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1033	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1034	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1035	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1036	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	I	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1037	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1038	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	T1, B1	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1039	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1040	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah, dan Sejenisnya	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	X	X	X
1041	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1042	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1043	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	I	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1044	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	I	I	I	T1, T2	X	X
1045	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	I	I	I	T1, T2	X	X
1046	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1047	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1048	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1049	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium dan YBDI YDTL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1064	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1065	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1066	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1067	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1068	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu, atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1069	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1070	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1071	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1072	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1073	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton, dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1074	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1075	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1076	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1077	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1078	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1079	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T3, B2	X	I	I	I	X	X	X
1080	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan, dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1081	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1082	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1083	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1084	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1085	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas, dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1086	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1087	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1088	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian, dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
1089	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
1090	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
1091	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T3, B2	X	I	I	I	X	X	X
1092	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1093	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1094	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
1095	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
1096	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
1097	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
1098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	X	I	I	I	X	X	X
1099	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	X	X	X
1100	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1101	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1102	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1103	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1104	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1105	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1106	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, B1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1107	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3, B2	T1	T1	T1	T1	T3, B2	T3, B2	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1108	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1109	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1110	Angkutan Bus Perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1111	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1112	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3, B2	T1	T1	T1	T1	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1113	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1114	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3, B2	T1	T1	T1	T1	T3, B2	T3, B2	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	I	X	I
1115	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3, B2	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1116	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1117	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1118	Angkutan melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1119	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1120	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3, B2	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1121	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1122	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3, B2	I	I	I	I	T3, B2	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
1123	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
1124	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T3, B2	I	I	I	I	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
1125	Angkutan Taksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T3, B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1126	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T3, B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1127	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1	I	I	I	I	T1	T1	I	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
1128	Angkutan Ojek Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
1129	Angkutan Darat Wisata	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2, B1	T2, B1	I	I	X	T2, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1130	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2, T3	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X	X
1131	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	X	X	B2	B2	B2	X	X	X
1132	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X
1133	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X
1134	Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1135	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1136	Angkutan Jalan Rel Wisata	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1137	Angkutan Jalan Rel Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1138	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1139	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1140	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1141	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1142	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1143	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1144	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1145	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1146	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1147	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1148	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1149	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1150	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1151	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1152	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1153	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1154	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X
1155	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1156	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1157	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1158	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1159	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1160	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang termasuk Penyeberangan Antarnegara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	X	X	X	X	X	X
1161	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1162	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X
1163	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1164	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1165	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1166	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1167	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1168	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1169	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antarnegara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1170	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1171	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1172	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1173	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1174	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1175	Angkutan Udara untuk Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1176	Angkutan Udara untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1177	Angkutan Udara Bukan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1178	Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1179	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1180	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1181	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1182	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1183	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	T1, T3, B1	X	X	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1184	Aktivitas *Cold Storage*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	X	X	X
1185	Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X
1186	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1187	Aktivitas Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	B1	X	X	T1, B1	T1, B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	X	X
1188	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X
1189	Penyimpanan yang termasuk dalam *Naturally Occuring Radioactive Material* (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1190	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1191	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	T1, T3, B1	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1192	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	T1, B2	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X
1193	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X
1194	Aktivitas Jalan Tol	X	T1, T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	I	X	X	B1, B2	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X
1195	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	B1, B2	T2, T3	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
1196	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan *(Off Street Parking)*	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	I	I	I	X	X
1197	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	X	I	I	I	I	I	I	X	T1	X	I	I	I	I	X	X
1198	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1199	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X
1200	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1201	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1202	Aktivitas Pengelolaan Kapal	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1203	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1204	Aktivitas Kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	I
1205	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	I
1206	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1207	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1210	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1211	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1212	Jasa Penunjang Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1213	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1214	Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1215	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1216	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	I	X	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
1217	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	I	X	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
1218	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	I	X	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
1219	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1220	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1221	Pondok Wisata	X	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1, B4	T3, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T1, B1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
1222	Penginapan Remaja *(Youth Hostel)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1223	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan	X	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	T3, B1	T3, T4, B1	X	X	X	X	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1224	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1225	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1226	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1227	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	T1, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1228	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	I	T1, T2, B1, B3	X	X	I	I	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1229	Rumah/Warung Makan	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	I	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	T1	X	X
1230	Kedai Makanan	X	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1, T2	I	I	I	T1	X	T1
1231	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	T1	T1	T1	X	T2	T1	T1	I	T1	X	X
1232	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	T4	X	X	X	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1233	Jasa Boga untuk Suatu *Event* Tertentu *(Event Catering)*	X	T4	X	X	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1234	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1235	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X
1236	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X
1237	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X
1238	Kedai Minuman	X	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T2, T3	I	I	I	X	X	T1
1239	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1, T2, B1, B3	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1240	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	X	X	T2, T3
1241	Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1242	Penerbitan Direktori dan *Mailing List*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1243	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin, atau Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1244	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1245	Penerbitan Piranti Lunak *(Software)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1246	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, T3, B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	B1	B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	I	I	X	X
1247	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, T3, B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	B1	B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	I	I	X	X
1248	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, T3, B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	B1	B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	I	I	X	X
1249	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, T3, B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	B1	B1	B1	B1	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	I	I	X	X
1250	Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pergudangan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1251	Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X
1252	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	T1, T2, T3, B1	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
1253	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1254	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1255	Penyiaran Radio oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1256	Penyiaran Radio oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1257	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1258	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1259	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	I	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	I
1260	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	I	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	I
1261	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
1262	Jasa Panggilan Premium *(Premium Call)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1263	Jasa Konten SMS Premium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	B1	I	T1, T2, B1, B3	B1	B1	B1	B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X
1264	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1265	Jasa Panggilan Terkelola *(Calling Card)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1266	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1267	*Internet Service Provider*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	I	X	I	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	I	I	I	I	X	X
1268	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1269	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1270	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1271	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	B1	T1, T3	T1, T2, B1, B3	B1	B1	B1	B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	I	I	I	I	X	X
1272	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	T1, T3	T1, T2	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	X	X	X	I	I	I	T1, T2	X	X
1273	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	T1, T3	T1, T2	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	X	X	X	I	I	I	T1, T2	X	X
1274	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	T1, T3	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	I
1275	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T1, T2	X	X
1276	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1277	Aktivitas Pengembangan *Video Game*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	T1, B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1278	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet *(E-Commerce)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	T1, B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1279	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	T1, B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1280	Aktivitas Pengembangan Teknologi *Blockchain*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	T1, B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1281	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1282	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
1283	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	I
1284	Aktivitas Penyediaan Indentitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X
1285	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X
1286	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1287	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1288	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1289	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1290	Aktivitas *Hosting* dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1291	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1292	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1293	Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1294	Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1295	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1296	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1297	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1298	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1299	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1300	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1301	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1302	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1303	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1304	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1305	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1306	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1307	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1308	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1309	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1310	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1311	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1312	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1313	Aktivitas Perusahaan *Holding*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1314	*Trust*, Pendanaan, dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1315	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1316	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1317	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1318	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1319	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1320	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1321	Pergadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1322	Unit Usaha Syariah Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1323	Perusahaan Modal Ventura Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1324	Perusahaan Modal Ventura Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1325	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1326	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1327	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1328	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1329	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *(Fintech P2P Lending)* Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1330	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech P2P Lending*) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1331	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech P2P Lending*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1332	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1333	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1334	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi, dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1335	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1336	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1337	Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1338	Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1339	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1340	Unit Syariah Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1341	Perusahaan Penjaminan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1342	Perusahaan Penjaminan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1343	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1344	Reasuransi Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1345	Reasuransi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1346	Unit Syariah Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1347	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1348	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1349	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1350	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1351	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1352	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1353	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1354	Bursa Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1355	Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1356	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1357	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1358	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1359	Lembaga Pendanaan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1360	Penyelenggara Pasar Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1361	Penyelenggara Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi *(Securities Crowdfunding)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1362	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1363	Bursa Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1364	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1365	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1366	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1367	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1368	*Central Counterparty* Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1369	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1370	Penjamin Emisi Efek *(Underwriter)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1371	Perantara Pedagang Efek *(Broker Dealer)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1372	Perusahaan Efek Daerah (PED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1373	Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1374	Agen Perantara Pedagang Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1375	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1376	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1377	Perusahaan Efek selain Manajemen Investasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1378	Pedagang Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1379	Pialang Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1380	Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1381	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1382	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1383	Kegiatan Penukaran Valuta Asing *(Money Changer)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1384	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1385	Pengelola Sentra Dana Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1386	Penasihat Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1387	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1388	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1389	Biro Administrasi Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1390	Kustodian *(Custodian)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1391	Wali Amanat *(Trustee)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1392	Perusahaan Pemeringkat Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1393	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1394	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1395	Aktivitas Penilai Risiko Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1396	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1397	Aktivitas Agen Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1398	Aktivitas Pialang Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1399	Aktivitas Pialang Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1400	Aktivitas Agen Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1401	Aktivitas Broker Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1402	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1403	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1404	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1405	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1406	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1407	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1408	Penasihat Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1409	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1410	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1411	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T2, B1, B3	X	X	T1	T1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1412	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T2, B1, B3	X	X	T1	T1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1413	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T2, B1, B3	X	X	T1	T1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1414	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T2, B1, B3	X	X	T1	T1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1415	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1416	Penyewaan *Venue* Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan *Event* Khusus	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T2	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1417	Kawasan Pariwisata	X	T1, T2, T3, B1, B2	I	I	I	I	X	X	X	T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	T1	X	T1, T3, B1	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
1418	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1419	Real Estat atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1420	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1421	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1422	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1423	Aktivitas Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1424	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1425	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1426	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	I	I	I	I	X	X
1427	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1428	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X
1429	Aktivitas Konsultansi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1430	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1431	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1432	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1433	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1434	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1435	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1436	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1437	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1438	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1439	Jasa Kalibrasi/Metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1440	Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1441	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1442	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X
1443	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1444	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	B1	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	T3	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1445	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	B1	B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	X	X	B1	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1446	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1447	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1448	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	B1	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1449	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1450	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1451	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	B1	B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1452	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1453	Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1454	Penelitian dan Pengembangan Agama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1455	Penelitian dan Pengembangan Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1456	Penelitian dan Pengembangan Psikologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1457	Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1458	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1, T2, T3, B1, B2	T1	X	X
1459	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	I	T1, T2	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1	T1	X	T2, T3, B1	I	I	I	T1	X	X
1460	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
1461	Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	X	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	T2, T3, B1	I	I	I	I	X	X
1462	Aktivitas Perancangan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1463	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1464	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1465	Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion*, dan *Apparel*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1466	Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1467	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1468	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1469	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik, dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1470	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1471	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1472	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1473	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1474	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi, dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T3	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1475	Aktivitas Desain Konten *Game*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1476	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1477	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	B1	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1478	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei, dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	T3	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T3
1479	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
1480	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
1481	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
1482	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
1483	Aktivitas Penerjemah atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
1484	Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
1485	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1486	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	X	X
1487	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1488	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1489	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1490	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1491	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1492	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1493	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1494	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1495	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1496	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1497	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1498	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1499	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1500	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1501	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & *Editing*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1502	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1503	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1504	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1505	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X
1506	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1507	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1508	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1509	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1510	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1511	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1512	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1513	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1514	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1515	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1516	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1517	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1518	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1519	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1520	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T1, T3, B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1521	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T1, T3, B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1522	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1523	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	I	X	X
1524	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	I	X	X
1525	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1526	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	I	X	X
1527	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1528	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	I	X	X
1529	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1530	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1531	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1532	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1533	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1534	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1535	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1536	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1537	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1538	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1539	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1540	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	X
1541	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	I	X	X
1542	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1543	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1544	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1545	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1546	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1547	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1548	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1549	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1550	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1551	Jasa Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1552	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1553	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1554	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1555	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1556	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1557	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1558	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1559	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X
1560	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1561	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen, dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1562	Aktivitas *Call Centre*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1563	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1564	Jasa Penyelenggara Event Khusus *(Special Event)*	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1, T2, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	I	T1, T2	T1	T1	T1	T1	X	X
1565	Aktivitas *Debt Collection*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1566	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1567	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1568	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X
1569	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
1570	Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Kesekretariatan Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
1571	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan, dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
1572	Lembaga Eksekutif Perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
1573	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	I
1574	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	I
1575	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1576	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1577	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1578	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1579	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1580	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1581	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1582	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1583	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1584	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Air, dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1585	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1586	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1587	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1588	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1589	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	I	X	X
1590	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1591	Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1592	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
1593	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	I
1594	Angkatan Darat	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	I	X	I
1595	Angkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	I	X	I
1596	Angkatan Laut	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	I	X	I
1597	Kepolisian	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1	I	I	I	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	I	I	I	I	X	I
1598	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	I
1599	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	I
1600	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	I
1601	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	X	X	X	X	I	X	X
1602	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1603	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	T1, T4, B1	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1604	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1605	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	T1, T4, B1	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1606	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1607	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1608	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	X	X	X
1609	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	X	X	X
1610	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1611	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1612	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1613	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1614	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1615	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	T1, T4, B1	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1616	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1617	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1618	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1619	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1620	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1621	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1622	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1623	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	T1, T4, B1	X	X	B1	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1624	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1625	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1626	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1627	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T4, B1	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1628	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T4, B1	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1629	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T4, B1	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1630	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T4, B1	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1631	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T4, B1	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1632	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1633	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	T1, T4, B1	X	X	X	X	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1634	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T1	I	X	X	X	X	X	X	X
1635	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T1	I	X	X	X	X	X	X	X
1636	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T1	I	X	X	X	X	X	X	X
1637	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T1	I	X	X	X	X	X	X	X
1638	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T1	I	X	X	X	X	X	X	X
1639	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T1	I	X	X	X	X	X	X	X
1640	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T1	I	X	X	X	X	T1	X	X
1641	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	X	X	X	X	T1	X	X
1642	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1643	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1644	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1645	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1646	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1647	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1648	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X
1649	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1650	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1651	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1652	Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1653	Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1654	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1655	Pendidikan Kerajinan dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1656	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1657	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	T1, T3	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1658	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	B1
1659	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	T1, T3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1660	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1661	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	T1	X	1	I	X	X	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T1	X	B1
1662	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	T1	X	1	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T1	X	X
1663	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	B1
1664	Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	1	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1665	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	1	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1666	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	1	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1667	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1668	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	B1	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1669	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	B1	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1670	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit *(Medical Evacuation)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1	X	B1	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
1671	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1672	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1673	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1674	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1675	Aktivitas Sosial Pemerintah di dalam Panti untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1676	Aktivitas Sosial Swasta di dalam Panti untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1677	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1678	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1679	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1680	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1681	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1682	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1683	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1684	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Petirahan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1685	Aktivitas Sosial di dalam Panti Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1686	Aktivitas Sosial di dalam Panti Gelandangan dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1687	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1688	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1689	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1690	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Kesiaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1691	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	T3, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1692	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1693	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1694	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X
1695	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X
1696	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1697	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1698	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1699	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1700	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1701	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1702	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1703	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	I	I	I	X	X	X
1704	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas Lainnya	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1, T2	I	I	I	X	X	X
1705	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X	I	I	I	I	X	I
1706	Perpustakaan dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X
1707	Museum yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X	I	I	I	I	X	I
1708	Museum yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X
1709	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
1710	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
1711	Taman Budaya	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
1712	Wisata Budaya Lainnya	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
1713	Taman Konservasi di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
1714	Taman Nasional	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1715	Taman Hutan Raya	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1716	Taman Wisata Alam	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1717	Suaka Margasatwa	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1718	Taman Laut	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1719	Kawasan Buru	X	X	I	I	I	I	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1720	Hutan Lindung	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1721	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	X	X	I	I	I	I	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1722	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1723	Fasilitas Stadion	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	X	X	X	T1, B1	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X
1724	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, B1	T1, B1	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X
1725	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	X	X	T1, B1	T1, B1	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T1
1726	Fasilitas Lapangan	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	I
1727	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	I
1728	Fasilitas Pusat Kebugaran/*Fitness Center*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	T1	X	X	T1

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1729	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1	I	I	I	X	X	T1
1730	Klub Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1731	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1732	Klub Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1733	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1734	Klub Tinju	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1735	Klub Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1736	Klub Kebugaran/*Fitness* dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1737	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1738	Klub Olahraga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1739	Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1740	Olahragawan, Juri, dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X
1741	Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1742	Badan Regulasi dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X
1743	Aktivitas Olahraga Tradisional	B1	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I	T2, B1	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1744	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga	B1	T1, T2	T1	T1	T1	T1	X	X	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1	X	X	X	X	X	X
1745	Taman Rekreasi	X	T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T2, B1	X	B1	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1, T2	I	I	I	X	X	X
1746	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	X	T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T2, B1	X	B1	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1, T2	I	I	I	X	X	X
1747	Pemandian Alam	B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1748	Wisata Gua	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1749	Wisata Petualangan Alam	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750	Wisata Pantai	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	B1	X	X	X	T2	I	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1751	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	T2, B1	I	I	I	I	X	X	T2, B1	X	B1	B1	X	B1	X	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1752	Wisata Agro	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	B1	X	X	X	T1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1753	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	T2, B1	T1, T2, B1, B4	B1	B1	X	X	X	T1	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	X	X	X
1754	Arung Jeram	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1755	Wisata Selam	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	X	X	X	X	T1	I	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1756	Dermaga Marina	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	X	X	T1, T3, B1, B2	X	I	I	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1757	Kolam Pemancingan	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	B1	B1	X	T1, T3, B1, B2	I	T1	I	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1758	Wisata Memancing	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1, T3, B1, B2	I	T1	I	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1759	Aktivitas Wisata Air	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	T1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1760	Wisata Tirta Lainnya	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1761	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
1762	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
1763	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	X	B1	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X
1764	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
1765	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	X	B1	T1, T2, B1, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
1766	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1767	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1768	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1769	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X
1770	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X
1771	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X
1772	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1773	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1774	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1775	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1776	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1777	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1778	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1779	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1780	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1781	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1782	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1783	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1784	Aktivitas SPA *(Sante Par Aqua)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1785	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, B1, B3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X

No.	Nama Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Lindung Geologi	Zona Badan Jalan	Zona Perikanan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Hutan Raya			Imbuhan Air Tanah		Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	THR	CB	EM	LGE-4	BJ	IK-1	IK-2	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
1786	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1787	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1788	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X
1789	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1790	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1791	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1792	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1793	Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B4	X	T4	X	T1, B4	T1, T3, B1	I	T1, B1, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	T1	X	T1, B4
1794	Rumah Ibadah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B4	X	T4	X	T1, B4	X	I	T1, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B1, B2	I	I	I	I	X	T1, B4
1795	Yayasan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B4	X	T4	X	T1, B4	X	T1	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1796	Yayasan Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B4	X	T4	X	T1, B4	X	T1	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1797	Yayasan Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B4	X	T4	X	T1, B4	X	T1	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1798	Yayasan Kemanusiaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B4	X	X	X	T1, B4	X	T1	T1, T2, B1, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
1799	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tidak Bersifat Strategis yang dibiayai APBN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1
1800	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tidak Bersifat Strategis yang dibiayai APBD	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1
1801	Kegiatan Pertanggungjawaban Sosial yang dibiayai CSR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1
1802	Kegiatan Pertanggungjawaban Lingkungan yang dibiayai CSR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1
1803	Kegiatan Sektor Informal	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	T1, B4	X	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B1	I	I	I	I	X	X

1 : Diizinkan/diperbolehkan
T1 : Terbatas dengan pembatasan intensitas pembangunan 60% pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kaveling/persil.
T2 : Terbatas waktu pengoperasian untuk kegiatan di luar zona/sub zona dari jam 07.00-22.00 WIB.
T3 : Terbatas dengan pembatasan radius tertentu untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona/sub zona.
T4 : Terbatas hanya kegiatan eksisting yang sudah terbangun, tidak diperkenankan ada bangunan baru
B1 : Diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait diluar ketentuan KKPR;
B2 : Diperbolehkan dengan syarat harus menyediakan lahan parkir dan/atau ruang terbuka hijau dalam persil/kavling;
B3 : Diperbolehkan dengan syarat hanya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
B4 : Diperbolehkan dengan syarat tidak merubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya pada zona inti
X : Tidak Diperbolehkan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimal (%)	Luas Kaveling Minimum (m^2)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	85%	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	85%	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	25%	0,25	70%	-
	Taman RW	RTH-5	35%	0,35	60%	-
	Taman RT	RTH-6	45%	0,45	50%	-
	Pemakaman	RTH-7	25%	0,25	70%	-
	Jalur Hijau	RTH-8	30%	0,3	70%	-
Zona Konservasi	Taman Hutan Raya	THR	20%	0,2	75%	-
Zona Lindung Geologi	Imbuhan Air Tanah	LGE-4	30%	0,3	70%	-
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	50%	1,5	30%	-
Zona Ekosistem *Mangrove*	Ekosistem *Mangrove*	EM	10%	0,1	90%	-
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
Zona Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1	60%	1,8	10%	-
	Perikanan Budi daya	IK-2	60%	1,2	40%	-
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	6	20%	-
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	50%	6 (Kawasan Wisata Pantai) 3 (Kawasan Wisata Lainnya)	50%	-

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimal (%)	Luas Kaveling Minimum (m^2)
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	90%	9	10%	72
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	8	10%	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Kemiringan ≤ 15% = 70%	Kemiringan ≤ 15% = 7	Kemiringan ≤ 15% = 20%	
			Kemiringan > 15% = 60%	Kemiringan > 15% = 1,2	Kemiringan > 15% = 40%	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Kemiringan ≤ 15% = 60%	Kemiringan ≤ 15% = 6	Kemiringan ≤ 15% = 30%	
			Kemiringan > 15% = 60%	Kemiringan > 15% = 1,2	Kemiringan > 15% = 40%	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	70%	7	30%	-
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70%	7	30%	-
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70%	3,5	30%	-
	SPU Skala RW	SPU-4	80%	1,6	20%	-
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	70%	1,4	30%	-
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80%	32	10%	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80%	32	10%	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80%	16	10%	-
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	80%	16	20%	-
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	60%	1,8	10%	-
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Kemanan	HK	60%	3	30%	-

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG

Zona	Sub-Zona	Kode	GSB Minimum (m)	TB Maksimum (m)	JBS Minimum (m)	JBB Minimum (m)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	½ rumija+1	4	3	3
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	½ rumija+1	4	3	3
	Taman Kelurahan	RTH-4	½ rumija+1	4	3	3
	Taman RW	RTH-5	½ rumija+1	4	3	3
	Taman RT	RTH-6	½ rumija+1	4	3	3
	Pemakaman	RTH-7	½ rumija+1	4	3	3
	Jalur Hijau	RTH-8	½ rumija+1	4	3	3
Zona Konservasi	Taman Hutan Raya	THR	½ rumija+1	4	3	3
Zona Lindung Geologi	Imbuhan Air Tanah	LGE-4	½ rumija+1	4	3	3
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	½ rumija+1	15	3	3
Zona Ekosistem *Mangrove*	Ekosistem *Mangrove*	EM	½ rumija+1	4	1	1
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
Zona Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1	½ rumija+1	12	3	3
	Perikanan Budi Daya	IK-2	½ rumija+1	8	3	3
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	½ rumija+1	40	4	4
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	½ rumija+1	48 (Kawasan Wisata Pantai) 24 (Kawasan Wisata Lainnya)	3	3
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	½ rumija+1	40	1	1

Zona	Sub-Zona	Kode	GSB Minimum (m)	TB Maksimum (m)	JBS Minimum (m)	JBB Minimum (m)
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	½ rumija+1	40	1	1
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	½ rumija+1	Kemiringan ≤ 15% = 40 Kemiringan > 15% = 8	1	1
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	½ rumija+1	Kemiringan ≤ 15% = 40 Kemiringan > 15% = 8	1	1
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	½ rumija+1	40	1	1
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	½ rumija+1	40	1	1
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	½ rumija+1	20	1	1
	SPU Skala RW	SPU-4	½ rumija+1	8	1	1
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	½ rumija+1	8	3	3
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	½ rumija+1	160	5	5
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	½ rumija+1	160	5	5
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	½ rumija+1	80	3	3
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	½ rumija+1	80	3	3
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	½ rumija+1	12	3	3
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	½ rumija+1	20	3	3

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	BA	**Utilitas** • Lokasi untuk penempatan jaringan air minum dan air bersih. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan drainase sebagai saluran air; • Jaringan pembuangan air limbah; • Penyediaan tempat sampah; dan • Penyediaan kolam retensi di lokasi yang memiliki tingkat rawan bencana tinggi. **Fasilitas Pendukung** • Tersedia pengaturan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan • Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
Perlindungan Setempat	PS	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan jalan pedestrian/akses publik; dan • Tersedia ruang pejalan kaki dan akses difabel. **Ruang Terbuka Hijau** • Pengembangan taman telajakan minimum 1 (satu) meter dari tepi sungai; • Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan sungai yang ditetapkan; dan • Ruang terbuka sebagai titik lokasi evakuasi bencana. **Utilitas** • Jaringan air limbah; • Jaringan air bersih; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; dan • Lokasi untuk penempatan jaringan air minum dan air bersih. **Prasarana Lingkungan** • Bangunan prasarana sumber daya air; • Fasilitas keamanan berupa jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ketentuannya sesuai standar yang ditentukan instansi terkait; • Tersedia pagar sungai (guardrill) untuk sungai yang dibatasi jalan umum; dan • Perluasan pengembangan tanggul sungai. **Fasilitas Pendukung** • Tersedia pengaturan tentang jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana.

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Taman Kota	RTH-2	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki berupa berupa trotoar dengan lebar minimal 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimal 1 meter ada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus; • Material perkerasan yang dapat menyerap air; • Menggunakan pola perkerasan dan landscape furniture seperti (lampu jalan, bangku taman, tempat sampah) yang merujuk pada kearifan lokal; • Dilengkapi fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; dan • Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi guiding block. **Ruang Terbuka Hijau** • Ruang terbuka hijau dapat berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, taman vertikal dilengkapi dengan sumur resapan/biopori; • Luas kerapatan pohon peneduh minimal 70% dari luas area hijau untuk RTH Taman Kota; dan • Proporsi penggunaan lahan dengan standar minimal area hijau 80%, infrastruktur 10%, fasilitas 5 %, dan parkir 5% untuk RTH Taman Kelurahan. **Ruang terbuka non hijau** • Ruang terbuka non hijau dapat berupa plaza, jogging track dan jaringan refleksi. **Utilitas perkotaan** • Jaringan drainase; • Jaringan ketenagalistrikan; • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite); • Jaringan air bersih; • Jaringan evakuasi dan titik kumpul; dan • Instalasi hidran kebakaran. **Prasarana lingkungan** • Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu jaringan pejalan kaki baik dalam persil atau batas luas taman; • Akses disabilitas (ubin pengarah); • Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanan (dapat diangkat) dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; dan • Area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lahan sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori; • Papan informasi, penyuluhan dan peringatan serta signage. **Fasilitas Pendukung** • Pos jaga; • Mushola; • Gazebo;
Taman Kelurahan	RTH-4	
Taman RW	RTH-5	

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		• Toilet (pria, wanita, difabel); • Ruang laktasi; • Tempat bermain anak berlokasi pada jarak aman dari jalan, dilengkapi dengan pembatas, penanda, pencahayaan dan prasarana pendukung lainnya; • Terdapat bangku taman yang diletakkan secara merata di seluruh kawasan; • Terdapat lampu penerangan di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu 10 m dan tinggi minimal 4,5 m; dan • Terdapat tempat parkir sepeda di pintu utama dan di sejumlah atraksi di dalam kawasan.
Pemakaman	RTH-7	**Jaringan Pejalan Kaki** • Material perkerasan yang dapat menyerap air; • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijiau; dan • Lebar minimal 1,2 meter. **Ruang Terbuka Hijau** • Ruang terbuka hijau berupa makam beserta vegetasinya minimal 70% dari total area pemakaman. Batas terluar makam berupa pagar taaman atau kombinasi pagar buatan dengan pagar tanaman disertai pohon pelindung; dan • Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana. **Utilitas** • Jaringan air bersih; • Jaringan air limbah; • Jaringan listrik; dan • Jaringan telekomunikasi. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; dan • Jaringan persampahan minimal berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R didukung pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. **Fasilitas Pendukung** • Pos jaga; • Gazebo; • Ruang ibadah, mushola; dan • Toilet (pria, wanita, difabel).
Jalur Hijau	RTH-8	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus; • Material perkerasan yang dapat menyerap air; • Menggunakan pola perkerasan dan landscape furniture seperti (lampu jalan, bangku taman, tempat sampah) yang merujuk pada kearifan lokal; dan • terintegrasi dengan jalur sepeda Ruang Terbuka Hijau. **Utilitas**

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		• Jaringan air bersih; • Jaringan drainase; • Jaringan ketenagalistrikan; • Biopori/sumur resapan; dan • Instalasi hidran kebakaran. **Prasarana Lingkungan** • Jogging track; • Akses disabilitas (ubin pengarah); • Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat) dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; • Area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/ berpori; • Signage; dan • Jalur evakuasi dan titik kumpul. **Fasilitas Pendukung** • Hidran umum; • Petunjuk arah dan informasi taman; dan • Pelataran parkir kendaraan.
Taman Hutan Raya	THR	• Tempat ibadah; • Jalur pejalan kaki; • Penerangan jalan umum, bangku, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; • Fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung; • Lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; • Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; • Fasilitas pengolahan sampah organik; • Fasilitas toilet dengan tangki septik dan bidang resapan; • Hidran kebakaran; • Biopori atau lubang peresapan air lainnya; • Tempat sampah terpilah; dan • Fasilitas pengolahan air limbah setempat individu/komunal yang memenuhi spesifikasi teknik atau tersambung pada SPALD terpusat.
Imbuhan Air Tanah	LGE-4	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan; dan • Jaringan pejalan kaki yang ramah difabel. **Ruang Terbuka Hijau** • Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam Zona Imbuhan Air Tanah dengan

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		pemilihan tanaman: • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan; dan • Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal. **Utilitas** • Jaringan listrik, jaringan air bersih; dan • Bangunan prasarana sumber daya air. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan kolektor; • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan • Area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lahan sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori. **Fasilitas Pendukung** • Fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait.
Cagar Budaya	CB	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan; dan • Jaringan pejalan kaki yang ramah difabel. **Ruang Terbuka Hijau** • Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam Zona Cagar Budaya dengan pemilihan tanaman: • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan; dan • Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan; • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan; dan • Jaringan utilitas telekomunikasi. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan kolektor; • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu;

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		• Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan • Area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lahan sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori. **Fasilitas Pendukung** • *Shelter* angkutan umum; • Fasilitas toilet; • Fasilitas tempat ibadah;
Ekosistem *Mangrove*	EM	• Lampu penerangan; • Bangku/tempat duduk; • Tiang penghalang kendaraan; dan • Tempat sampah.
Badan Jalan	BJ	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki yang ramah difabel. **Ruang Terbuka Hijau** • Ruang terbuka untuk lokasi titik kumpul evakuasi bencana. **Utilitas** • Penerangan jalan. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan pembuangan air hujan; • Rambu-rambu lalu lintas; dan • Roll barrier jalan. **Fasilitas Pendukung** • Lahan Parkir.
Perikanan Tangkap	IK-1	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan; • Jaringan pejalan kaki yang ramah difabel; **Ruang Terbuka Hijau** • KDH minimal sebesar 10% dari luasan kawasan perikanan tangkap. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan; • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan; • Jaringan jalan; • Sistem jaringan limbah terpadu; dan • Jaringan drainase. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; dan

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		• Jaringan persampahan minimal berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R didukung pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. **Fasilitas Pendukung** • Instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM); • Sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan perikanan lainnya; • Industri pendukung pengembangan perikanan yang tidak mengganggu lingkungan; • Pengembangan perumahan kepadatan rendah yang tiak mengganggu fungsi utama; • Kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; • Dermaga, kolam pelabuhan; dan • Pos jaga dan MCK.
Perikanan Budi Daya	IK-2	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan • Jaringan pejalan kaki yang ramah difabel **Ruang Terbuka Hijau** • KDH minimal sebesar 40% dari luasan kawasan perikanan Budi Daya **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan • Jaringan jalan; • Sistem jaringan limbah terpadu; dan • Jaringan drainase **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Jaringan persampahan minimal berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R didukung pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait **Fasilitas Pendukung** • Sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan perikanan lainnya • Industri pendukung pengembangan perikanan yang tidak mengganggu linkgungan; • Pengembangan perumahan kepadatan rendah yang tiak mengganggu fungsi utama; • Kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan kawasan peruntukan industri dilengkapi penerangan. **Ruang Terbuka Hijau**

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		• Jenis RTH minimal sebagai jalur hijau elemen jalan atau taman lingkungan; • Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air hujan; • Ruang terbuka untuk lokasi titik kumpul sementara; • Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri dengan pemilihan tanaman: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal; dan • Penyediaan RTH minimal 10% dari luas kawasan. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan • Jaringan utilitas telekomunikasi **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan khusus di dalam kawasan industri • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait • Tempat penampungan/ container sampah sementara • Perparkiran dengan sistem on street dan/atau sistem off street yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Tersedianya penampung air hujan; **Fasilitas Pendukung** • Shelter angkutan umum; • Fasilitas toilet; • Fasilitas tempat ibadah; • Fasilitas bongkar parkir; dan • Pusat inovasi pengembangan, dan penelitian
Pariwisata	W	**Jaringan Pejalan Kaki** • Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 m; • Tersedia area perhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 m; • Tersedia tempat duduk pada area perhentian/peristirahatan pejalan kaki dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu guilding block; • Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas jalan; dan • Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 m.

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		Ruang Terbuka Hijau • Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan pariwisata. **Utilitas** • Jaringan jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh pemadam kebakaran; • perlindungan sipil (min. 3,5 m); - Jaringan listrik dan telekomunikasi; - Jaringan air minum; • Jaringan drainase lingkungan khusus pengaliran air hujan dengan sistem; • tertutup; - Jaringan pengelolaan air limbah domestik terpisah dengan jaringan drainase; dan • Terdapat pembatasan aktivitas dengan informasi tulisan yang jelas serta dilengkapi rambu atau portal pembatas. **Prasarana Lingkungan** • Fasilitas sanitasi lingkungan berupa sarana persampahan dan limbah domestik on-site sanitation (bak septik); dan • Pemisahan sampah telah dilakukan pada skala unit dalam kawasan. **Fasilitas Pendukung** • Fasilitas promosi; • Fasilitas peribadatan; • Pos kesehatan; • Fasilitas perdagangan; • Fasilitas toilet; • Fasilitas parkir; dan • Pos keamanan.
Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan jalan akses menuju perumahan baik yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor maupun jalan lokal dan lingkungan; • Rumija untuk jalan masuk kawasan perumahan minimal 8 meter; • Rumija untuk jalan lingkungan minimal 6 meter; • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan perumahan; dan • Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki. **Ruang Terbuka Hijau** • Terdapat RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau; • Terdapat tempat bermain anak dalam RTH; • Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut: - Menanam vegetasi dengan stratifkasi beragam (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*) disesuaikan dengan luas pekarangan rumah; dan/atau - Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan. • Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase pada lapangan yang terintegrasi dengan sistem pada kavling berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilih rumah; dan/atau - Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kaveling, untuk keperluan pemeliharaan pekarangan. • Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi ekonomi dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur dan obat disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan; • Jaringan listrik terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan; • Jaringan telekomunikasi; • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu; dan • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan. **Prasarana Lingkungan** • Penyediaan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan. **Fasilitas Pendukung** • Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan; • Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain: - Taman olah raga, taman bermain anak - Tempat ibadah - Balai Warga - Pos Keamanan - TK dan SD - Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan - Shelter angkutan umum • Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi: - Pengembangan lahan 700 m^2 (tujuh ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari luas lahan yang dikembangkan; - Pengembangan lahan diatas 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi) sampai dengan 100.000 m^2 (seratus ribu meter persegi) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan; dan

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Pengembangan lahan diatas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
SPU Skala Kota	SPU-1	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pedestrian **Ruang Terbuka Hijau** • Ruang terbuka sebagai titik evakuasi akhir bencana; • Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam zona Sarana Pelayanan Umum dengan pemilihan tanaman: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan; • Jaringan listrik terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan; • Jaringan telekomunikasi; dan • Prasarana umum dan hidran kebakaran. **Prasarana Lingkungan** • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan • Perparkiran dengan sistem on street dan/atau sistem off street yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai. **Fasilitas Pendukung** • Shelter angkutan umum • Fasilitas toilet • Fasilitas tempat ibadah • Fasilitas bongkar parkir
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
SPU Skala RW	SPU-4	
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	• Jalur pejalan kaki/pedestrian atau jogging track material menyerap air (porous); • Penyediaan akses bagi penyandang cacat (disabilitas).
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	**Jaringan Pejalan Kaki** • Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 m; • Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan; • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan; dan
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		• Jaringan pejalan kaki yang ramah difabel. **Ruang Terbuka Hijau** • Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam Zona Perdagangan dan Jasa dengan pemilihan tanaman: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan; • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan; • Jaringan utilitas telekomunikasi; dan • Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan kolektor; • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; • Tersedia marka parkir on street dengan ukuran area parkir per mobil dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m untuk 1 kendaraan roda empat, larangan parkir on street dalam bentuk garis kuning zig-zag, dan marka khusus untuk mobil yang membawa penumpang disabilitas; dan • Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street yang mudah dilihat dan tidak mengganggu jalur pejalan kaki. **Fasilitas Pendukung** • Shelter angkutan umum; • Fasilitas toilet; • Fasilitas tempat ibadah; • Fasilitas bongkar parkir; • Parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 m dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda; dan • Penerangan Jalan Umum (PJU).
Perkantoran	KT	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki menerus di sekitar lingkungan perkantoran dilengkapi penerangan; dan • Jaringan pejalan kaki yang ramah difabel.

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		Ruang Terbuka Hijau • Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri dengan pemilihan tanaman: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan; • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan; dan • Jaringan utilitas telekomunikasi. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan kolektor; • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan • Perparkiran dengan sistem on street dan/atau sistem off street yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai. **Fasilitas Pendukung** • Shelter angkutan umum; • Fasilitas toilet; • Fasilitas tempat ibadah; dan • Fasilitas bongkar parkir.
Pengelolaan Persampahan	PP	**Ruang Terbuka Hijau** • Ruang Terbuka Hijau berupa taman; • Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pemilihan tanaman: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan; • Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal. **Utilitas** • Jaringan air bersih; • Jaringan listrik; • Jaringan telekomunikasi; dan • Penerangan jalan. **Prasarana Lingkungan**

Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
		• Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Jaringan jalan sebagai akses truk pengangkut sampah; dan • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
Pertahanan dan Keamanan	HK	**Jaringan Pejalan Kaki** • Jaringan pejalan kaki yang digunakan secara privat di dalam kawasan pertahanan dan keamanan. **Ruang Terbuka Hijau** • Ruang terbuka sebagai titik kumpul evakuasi bencana. **Utilitas** • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan; • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan; • Jaringan utilitas telekomunikasi; dan • Fasilitas penerangan. **Prasarana Lingkungan** • Jaringan jalan kolektor; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; • Jaringan dan pengelolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan • Perparkiran dengan sistem off street yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m^2 luas lantai. **Fasilitas Pendukung** • Tempat penampungan/ container sampah sementara; • Shelter angkutan umum; • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan; dan • Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.D pada Blok IV.D.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	0,12	**Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.E pada Blok IV.E.1	0,12	
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.D pada Blok IV.D.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	5,40	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Cagar Budaya (CB)	Cagar Budaya (CB)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	7,36	**Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.3	2,43	
	Taman RT (RTH-6)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4	0,16	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.D pada Blok IV.D.2		2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.
	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.2	0,26	
	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.1	0,94	
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.3	1,04	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.1	8,82	
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.1	0,28	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.2, dan Blok IV.C3	13,69	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1 SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	17,15	
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	45,37	
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3	6,31	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.1	1,29	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.2	0,21	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.2 SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3	0,42	
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP IV.D pada Blok IV.D.3	0,02	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman RW (RTH-5)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,05	**Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan;
	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,66	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,86	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.2	17,81	
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.2	0,94	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	1,17	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,34	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.B pada Blok IV.B.2		2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,24	
Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,33	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,03	**Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan; 2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1	3,13	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2	9,24	
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.3	0,76	
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2	0,62	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	1,53	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.2	0,20	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4	0,07	
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,47	
Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi				
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.E pada Blok IV.E.1	0,71	**Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi** 1. Kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan; 2. Penyediaan beton penahan dan tiang-tiang penyangga pada sepanjang tebing; 3. Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas; 4. Pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini; 5. Diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; 6. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana longsor; dan

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
				7. Pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana longsor mempertimbangkan konstruksi bangunan dengan maksimum kemiringan 15%.
Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.E pada Blok IV.E.3	0,16	**Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi** 1. Kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan; 2. Penyediaan beton penahan dan tiang-tiang penyangga pada sepanjang tebing; 3. Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas; 4. Pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini; dan 5. Diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; 6. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana longsor; dan 7. Pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana longsor mempertimbangkan konstruksi bangunan dengan maksimum kemiringan 15%. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
				2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.5	0,58	**Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.3	18,19	
	Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP IV.D pada Blok IV.D.2	0,13	
	Taman RW (RTH-5)	SWP IV.D pada Blok IV.D.3	0,66	
	Taman RT (RTH-6)	SWP IV.D pada Blok IV.D.2	0,03	
	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.3	1,29	
	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	3,11	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3		
Cagar Budaya (CB)	Cagar Budaya (CB)	SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2	9,68	
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP IV.E pada Blok IV.E.1	0,31	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.D pada Blok IV.D.3	1,47	
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.2	0,16	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1 Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3	10,23	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1 SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2	11,03	
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5	78,67	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E pada Blok IV.E.1		
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	41,38	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	1,00	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.1 SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	0,74	
	SPU Skala RW (SPU-4)		0,81	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3		
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.1	11,69	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2 SWP IV.D pada Blok IV.D.3	2,79	
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)		0,58	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.3		
Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	0,11	
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5	0,96	**Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan; 2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4	2,87	
	Taman RW (RTH-5)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,16	
	Taman RT (RTH-6)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2	0,03	
	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.2	0,53	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	2,48	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5	21,54	
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	1,98	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,20	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,02	
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,02	
Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5 SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4	286,96	**Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan; 2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.4	3,08	
	Taman RW (RTH-5)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2	0,11	
	Taman RT (RTH-6)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2	0,05	
	Pemakaman (RTH-7)		26,10	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.A pada Blok IV.A.1 SWP IV.B pada Blok IV.B.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4		
	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.5 SWP IV.D pada Blok IV.D.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	0,32	
Konservasi (KS)	Taman Hutan Raya (THR)	SWP IV.E pada Blok IV.E.4	26,84	
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP IV.E pada Blok IV.E.4	2,86	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3 SWP IV.E pada Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4	46,75	
Perikanan (IK)	Perikanan Tangkap (IK-1)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,01	
Perumahan (R)				

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	62,01	
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5 SWP IV.D pada Blok IV.D.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4	151,70	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP IV.E pada Blok IV.E.3	1,24	
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4 SWP IV.E pada Blok IV.E.4	2,92	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,64	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.B pada Blok IV.B.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4		
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2 SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4	0,43	
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,51	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.4 SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4	3,27	
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 SWP IV.B pada Blok IV.B.2	0,19	
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1	0,05	
Pengelolaan Persampahan (PP)	Pengelolaan Persampahan (PP)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	0,003	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	0,01	**Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi** 1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi; 2. Pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 3. Pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; 4. Penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 5. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan 6. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi. **Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	1,95	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	1,84	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1 SWP IV.D pada Blok IV.D.1	0,53	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	0,07	**Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi** 1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi; 2. Pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 3. Pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; 4. Penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 5. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan 6. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.
Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi				

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.E pada Blok IV.E.3	0,43	**Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi** 1. Kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan; 2. Penyediaan beton penahan dan tiang-tiang penyangga pada sepanjang tebing; 3. Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas; 4. Pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini; dan 5. Diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; 6. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana longsor; dan 7. Pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana longsor mempertimbangkan konstruksi bangunan dengan maksimum kemiringan 15%.
Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5 SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.3, dan Blok IV.E.4	1.284,90	**Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi** 1. Kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan; 2. Penyediaan beton penahan dan tiang-tiang penyangga pada sepanjang tebing; 3. Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas; 4. Pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini; dan 5. Diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir; 6. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana longsor; dan 7. Pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana longsor mempertimbangkan konstruksi bangunan dengan maksimum kemiringan 15%. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah**
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.4	12,76	
	Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.5	1,01	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4		1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan; 2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4	15,03	
	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4	0,02	
Konservasi (KS)	Taman Hutan Raya (THR)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4	96,47	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.E pada Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	10,57	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	13,03	
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1	168,90	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.3, dan Blok IV.E.4		
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP IV.E pada Blok IV.E.3	0,73	
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.E pada Blok IV.E.4	1,57	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.4	0,58	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.2	0,20	
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.E pada Blok IV.E.3	0,04	
Pengelolaan Persampahan (PP)	Pengelolaan Persampahan (PP)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5	17,00	
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,69	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	0,05	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	0,19	**Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi** 1. Sempadan pantai juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Perikanan (IK)	Perikanan Budi Daya (IK-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3 SWP IV.C pada Blok IV.C.1	1,78	zone) untuk mengurangi energi gelombang tsunami agar daya rusaknya menurun; 2. Penyediaan *Early Warning System* (EWS), pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 3. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 4. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 5. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; 6. Penetapan Batas Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami, yaitu 100 meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan; 7. Rehabilitasi pantai untuk mengembalikan fungsi sempadan Pantai; 8. Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang; 9. Pengembangan infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, pemecah ombah dan kawasan mangrove; dan 10. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami. **Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,32	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	1,19	
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	3,33	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,31	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
				2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,17	**Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi** 1. Sempadan pantai juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi gelombang tsunami agar daya rusaknya menurun; 2. Penyediaan *Early Warning System* (EWS), pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 3. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 4. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 5. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; 6. Penetapan Batas Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami, yaitu 100 meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan; 7. Rehabilitasi pantai untuk mengembalikan fungsi sempadan Pantai; 8. Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang; 9. Pengembangan infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, pemecah ombah dan kawasan mangrove; dan 10. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami. **Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,18	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,17	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
				5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan; 2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	0,45	**Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi** 1. Sempadan pantai juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi gelombang tsunami agar daya rusaknya menurun; 2. Penyediaan *Early Warning System* (EWS), pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 3. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 4. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 5. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; 6. Penetapan Batas Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami, yaitu 100 meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan; 7. Rehabilitasi pantai untuk mengembalikan fungsi sempadan Pantai;
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	7,74	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,92	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	1,09	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	2,21	
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.3	11,47	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	0,02	8. Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang; 9. Pengembangan infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, pemecah ombah dan kawasan mangrove; dan 10. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	0,08	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2	0,07	
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	0,02	
Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	0,84	
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	0,35	**Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi** 1. Sempadan pantai juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi gelombang tsunami agar daya rusaknya menurun; 2. Penyediaan *Early Warning System* (EWS), pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 3. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 4. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 5. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; 6. Penetapan Batas Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami, yaitu 100 meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan; 7. Rehabilitasi pantai untuk mengembalikan fungsi sempadan Pantai; 8. Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang; 9. Pengembangan infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, pemecah ombah dan kawasan mangrove; dan 10. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata
Perikanan (IK)	Perikanan Budi Daya (IK-2)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3	5,02	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3	1,28	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3	13,43	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
				pantai di Kawasan rawan tsunami. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan; 2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah				
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1	0,69	**Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi** 1. Sempadan pantai juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi gelombang tsunami agar daya rusaknya menurun; 2. Penyediaan *Early Warning System* (EWS), pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 3. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 4. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 5. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; 6. Penetapan Batas Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami, yaitu 100 meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan; 7. Rehabilitasi pantai untuk mengembalikan fungsi sempadan Pantai; 8. Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang;
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,05	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3	24,00	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	2,76	
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2	3,08	
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,97	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1	0,07	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,16	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,06	9. Pengembangan infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, pemecah ombah dan kawasan mangrove; dan 10. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami. **Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah** 1. Tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan; 2. Penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah; 3. Pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana; dan 4. Bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan.
Perikanan (IK)	Perikanan Tangkap (IK-1)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	5,11	
	Perikanan Budi Daya (IK-2)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,005	
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,86	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman RW (RTH-5)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,06	**Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi** 1. Sempadan pantai juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi gelombang tsunami agar daya rusaknya menurun; 2. Penyediaan *Early Warning System* (EWS), pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 3. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 4. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 5. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; 6. Penetapan Batas Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami, yaitu 100 meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan; 7. Rehabilitasi pantai untuk mengembalikan fungsi sempadan Pantai; 8. Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang; 9. Pengembangan infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, pemecah ombah dan kawasan mangrove; dan
	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,06	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	3,10	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	0,08	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,23	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,20	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,04	
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,06	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
				10. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami. **Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi** 1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi; 2. Pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 3. Pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; 4. Penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 5. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan 6. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi. **Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi** 1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 4. Membangun konstruksi rumah; dan 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,04	**Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi** 1. Sempadan pantai juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi gelombang tsunami agar daya rusaknya menurun; 2. Penyediaan *Early Warning System* (EWS), pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 3. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 4. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 5. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; 6. Penetapan Batas Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami, yaitu 100 meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan; 7. Rehabilitasi pantai untuk mengembalikan fungsi sempadan Pantai; 8. Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang; 9. Pengembangan infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, pemecah ombah dan kawasan mangrove; dan 10. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami. **Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi** 1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi; 2. Pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 3. Pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; 4. Penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; 5. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	3,79	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	7,34	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,25	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2	0,07	


ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (Ha)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
				6. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi. **Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi** 1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 3. Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA : 1:17.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
- **Zona Ruang Terbuka Hijau**: Taman kota; Taman Kelurahan; Jalur Hijau; Pemakaman; RTH Hijau
- **Zona Cagar Budaya**: Cagar Budaya
- **Zona Konservasi**: Taman Hutan Raya
- **Zona Lindung Geologi**: Imbuhan Air Tanah

ZONA BUDI DAYA
- **Zona Perikanan**: Perikanan Budi Daya; Perikanan Tangkap
- **Zona Kawasan Peruntukan Industri**: Kawasan Peruntukan Industri
- **Zona Pariwisata**: Pariwisata
- **Zona Perumahan**: Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi; Perumahan Kepadatan Tinggi; Perumahan Kepadatan Sedang; Perumahan Kepadatan Rendah
- **Zona Ruang Terbuka Non Hijau**: Ruang Terbuka Non Hijau

- **Zona Sarana Pelayanan Umum**: SPU Skala Kota; SPU Skala Kecamatan; SPU Skala Kelurahan; SPU Skala RW
- **Zona Perdagangan dan Jasa**: Perdagangan dan Jasa Skala Kota; Perdagangan dan Jasa Skala WP; Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- **Zona Perkantoran**: Perkantoran
- **Zona Pengelolaan Persampahan**: Pengolahan Persampahan
- **Zona Pertahanan dan Keamanan**: Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Menengah
- Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi:

Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi:

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

TEMPAT EVAKUASI BENCANA	ZONA	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Tempat Evakuasi Sementara	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	0,29	1. Memastikan ketersediaan air bersih; 2. Menyediakan gudang peralatan *emergency*; 3. Menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans serta memudahkan evakuasi; 4. Penyediaan pintu masuk menuju bangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Sementara (TEA) yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat; 5. Penyediaan papan informasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Sementara (TEA);
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP IV.E pada Blok IV.E.3	1,97	
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4	0,83	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4	1,11	


					6. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan 7. Penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan Bencana.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH Taman Kota

ZONA BUDI DAYA

Zona Perumahan
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-K Skala Kota
- SPU-C Skala Kecamatan

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
- WP
- SWP
- Blok
- IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

SEMPADAN	ZONA	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Pantai	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman RW (RTH-5)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	0,06	1. Penyediaan akses jalan ke area pantai; 2. Penyediaan jalan inspeksi pada lokasi yang masih memungkinkan; 3. penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik; 4. Tinggi bangunan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan 5. Tidak diperkenankan untuk menambah intensitas dan pembangunan baru.
	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2	1,84	
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3	3,78	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C Blok IV.C.2	0,60	
		Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C Blok IV.C.1	1,31	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 SWP IV.B pada Blok IV.B.3	3,54	
	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2	0,25	
Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4	0,12	1. Kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan Walikota ini; 2. Tidak diperkenankan untuk menambah intensitas pada bangunan yang telah ada
		Jalur Hijau (RTH-8)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.2	0,08	

SEMPADAN	ZONA	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
			SWP IV.E pada Blok IV.E.1		sebelum ditetapkan peraturan walikota ini; 3. Penyediaan prasarana pengelolaan limbah pada sempadan sungai harus disediakan secara komunal; 4. Penyediaan jalan inspeksi pada lokasi yang masih memungkinkan sebagai pembatas zona antara badan air dan sempadan sungai; dan 5. Masyarakat ikut serta menjaga kelestarian Sungai.
	Cagar Budaya (CB)	Cagar Budaya (CB)	SWP IV.B pada Blok IV.B.4 SWP IV.D pada Blok IV.D.2	0,17	
	Perikanan (IK)	Perikanan Budi Daya (IK-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3 SWP IV.C pada Blok IV.C.1	0,05	
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.E pada Blok IV.E.2 dan Blok IV.E.4	0,09	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3	0,19	
		Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2 SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2	0,36	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4 SWP IV.C pada Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	2,71	
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.4	3,47	

SEMPADAN	ZONA	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
			SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3 SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4		
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	0,01	
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3 SWP IV.D pada Blok IV.D.1	0,25	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.3 SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4	0,15	
	Pertahanan Keamanan (HK)	Pertahanan Keamanan (HK)	SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4	0,07	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Cagar Budaya
- Cagar Budaya

Zona Ruang Terbuka Hijau
- Taman Kelurahan
- Taman RW
- Pemakaman
- Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Perikanan
- Perikanan Budi Daya

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- Pariwisata

Zona Perumahan
- Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU Skala Kelurahan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Perdagangan dan Jasa
- Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Pertahanan dan Keamanan
- Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

IV.A.1 (WP / SWP / Blok)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR

ZONA	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemakaman (RTH-7)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	0,22	1. kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan wisata alam, budidaya tanaman keras, budidaya hasil hutan, dan bangunan pendukung kawasan; 2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan; 3. pada kawasan yang telah terbangun dikendalikan dengan tidak mengeluarkan izin pembangunan baru serta izin pertambangan baru; 4. bangunan mengikuti kontur tanah dan berbentuk rumah panggung; 5. diperbolehkan bangunan eksisting yang telah memiliki izin; dan 6. pengembangan vegetasi tanaman yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah.
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP IV.E pada Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	3,96	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.1	7,26	
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4	114,39	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.E pada Blok IV.E.4	3,65	
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.4	0,74	


ZONA	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.E pada Blok IV.E.4	0,06	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
- PMK Pemakaman

ZONA BUDI DAYA
Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-3 SPU Skala Kecamatan
- SPU-4 SPU Skala Kelurahan
- SPU-5 SPU Skala RW

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Resapan Air

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IV
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045

TEKNIK PENGATURAN ZONASI


ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	TEKNIK PENGATURAN ZONASI
Teknik Pengaturan Zonasi *Conditional Uses*				
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.E pada Blok IV.E.4	0,56	1. Diberikan untuk kegiatan dengan menggunakan sumber air yang tidak mengganggu ketersediaan dan kualitas air tanah; 2. Diberikan untuk kegiatan yang menghasilkan limbah yang tidak berbahaya bagi lingkungan; dan 3. pemanfaatan ruang dibatasi pada kegiatan yang menjamin tidak terganggunya fungsi lindung, keutuhan kawasan, dan ekosistemnya.
Teknik Pengaturan Zonasi Pengendalian Pertumbuhan				
Lindung Geologi (LGE)	Imbuhan Air Tanah (LGE-4)	SWP IV.E pada Blok IV.E.4	0,56	1. Perlu dilakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mengetahui dampak negatif dan kerugian, dan penambahan intensitas pemanfaatan ruang masih dalam daya dukung lingkungannya; dan 2. Tidak menambah luasan tanah dan bangunan.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG


LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IV KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

U
SKALA : 1:17.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Lindung Geologi
- LGE-4 Imbuhan Air Tanah

Penjelasan Kode Lokasi
- WP
- SWP
- Blok

IV.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
- Kode Blok Zona
- Teknik Pengaturan Zonasi

xx.x.TPZ Consolidated Uses
xx.x.TPZ Zona Pertambakan Pembatasan

LGE-4.xx

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRRT) Pleiades Tahun Perekaman 2022 dan WorldView-3 Tahun Perekaman 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengolahan data tahun 2024

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA